

RHYBUDD O GYFARFOD



Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Jonathan Cawley

Prif Weithredwr

Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri

Penrhyndeudraeth

Gwynedd LL48 6LF

Ffôn: (01766) 770274

E-bost: parc@eryri.llyw.cymru

Cyfarfod: Pwyllgor Cynllunio a Mynediad

Dyddiad: Dydd Mercher 3 Medi 2025

Amser: 10.00 y.b.

Man Cyfarfod: Swyddfa'r Parc Cenedlaethol,
Penrhyndeudraeth a thrwy Zoom

***Gofynnir i'r Aelodau ymuno â'r cyfarfod 15 munud cyn yr amser
cychwyn dynodedig***

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Gwynedd

Y Cynghorwyr: Elwyn Edwards, Delyth Lloyd Griffiths,

Annwen Hughes, Louise Hughes, Edgar Wyn Owen,

Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts,

Meryl Roberts, Einir Wyn Williams;

Aelodau wedi'u penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Y Cynghorwyr Ifor Glyn Lloyd, Jo Nuttall, Nia Owen;

Aelodau wedi'u penodi gan Lywodraeth Cymru

Mr. Rhys Evans, Salamatu Fada, Mr. Tim Jones,

Ms. Delyth Lloyd, Ms. Naomi Luhde-Thompson,

Mr. Wyn Thomas.

R H A G L E N

Rhifau Tudalen

1. **Ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau'r Cadeirydd**
Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb a datganiadau'r Cadeirydd.
2. **Datgan Diddordeb**
Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan aelodau neu swyddogion mewn perthynas ag unrhyw eitem fusnes.
3. **Cofnodion**
Bydd y Cadeirydd yn cynnig bod cofnodion cyfarfod y Pwyllgor hwn a gynhaliwyd ar 25 Mehefin 2025 yn cael eu harwyddo fel cofnod cywir (Copi yma) a derbyn y materion sy'n codi, er gwybodaeth. **3 - 8**
4. **Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Partneriaethau**
Cyflwyno adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Partneriaethau am y ceisiadau a ddaeth i law. (Copïau yma) **9 - 40**
5. **Adroddiadau Diweddaru**
Cyflwyno adroddiadau diweddaru, er gwybodaeth. (Copïau yma) **41 - 47**
6. **Penderfyniadau a Ddirprwywyd**
Cyflwyno rhestr o geisiadau sydd wedi cael eu penderfynu yn unol ag awdurdod a ddirprwywyd, er gwybodaeth. (Copi yma) **48 - 62**
7. **Penderfyniadau Apêl** **63 - 65**
 - (1) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Partneriaethau benderfyniad yr Arolygydd i wrthod apêl gan Mrs Helen Fenner yn erbyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am wrthod rhoi caniatâd Cynllunio ar gyfer codi caban pren ar gyfer ymwelwyr/llety gwyliau, Waen Fechan, Llanbedr-y-Cennin, Conwy LL32 8UR.
(Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd – Copi yma) **66 - 71**
 - (2) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Partneriaethau ar Penderfyniad yr Arolygydd i wrthod apêl gan Caroline Evans yn erbyn hysbysiad gorfodaeth a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE), ar gyfer "heb ganiatâd cynllunio, newid defnydd sylweddol o'r tir o goetir agored i ddefnydd cymysg, sef coetir agored a lleoli carafán sefydlog at ddibenion preswyl gyda pharaffernalia preswyl cysylltiedig, tir ger Plas Gwynfryn, Llanbedr LL45 2NY.
(Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd – Copi yma) **72 - 74**
 - (3) Cyflwyno adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Partneriaethau ar benderfyniad yr Arolygydd i ganiatau apêl gan Mr Alan Peter Francis a Mrs Susan Ann Francis yn erbyn penderfyniad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am wrthod rhyddhau rhwymedigaeth Cynllunio, Maes Lledfan, Rhoslefain, Tywyn LL36 9NH.
(Amgaeir copi o benderfyniad yr Arolygydd – Copi yma)



COFNODION
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
PARC CENEDLAETHOL ERYRI
 Dydd Mercher 25 Mehefin 2025

PRESENNOL:

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Gwynedd

Cynghorwyr Elwyn Edwards, Delyth Lloyd Griffiths, Annwen Hughes, Edgar Wyn Owen, Elfed Powell Roberts, John Pughe Roberts, Meryl Roberts, Einir Wyn Williams;

Aelodau wedi eu penodi gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Conwy

Cynghorydd Nia Owen;

Aelodau a benodwyd gan Lywodraeth Cymru

Brian Angell, Rhys Evans, Delyth Lloyd, Naomi Luhde-Thompson, Wyn Thomas.

Swyddogion

Jon Cawley, G. Iwan Jones, Keira Sweeney, Jane Jones, Iona Roberts, David Pryce-Jones, Geraint Evans, Aled Lloyd, Richard Thomas, Eifion Jones.

Cynghorodd y Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro fod y cyfarfod yn cael ei we-ddarlledu ac y byddai hefyd ar gael ar-lein yn ddiweddarach.

1. Cadeirydd

Amlinellodd y Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro'r weithdrefn ar gyfer ethol Cadeirydd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. Cynghorodd ei fod, yn unol â Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig un enw'n unig, sef Elwyn Edwards.

Etholwyd Elwyn Edwards yn Gadeirydd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

Diolchodd y Cadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth

2. Is-gadeirydd

Amlinellodd y Dirprwy Brif Weithredwr Dros Dro'r weithdrefn ar gyfer ethol Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad. Cynghorodd ei fod, yn unol â Rheolau Sefydlog 5.2 a 5.3, wedi derbyn enwebiadau yn cynnig un enw'n unig, sef Nia Owen.

Etholwyd Nia Owen yn Is-gadeirydd ar y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

Diolchodd yr Is-gadeirydd i'r Aelodau am eu cefnogaeth

3. Ymddiheuriadau am absenoldeb a Datganiadau'r Cadeirydd

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Louise Hughes, Ifor Glyn Lloyd, Jo Nuttall, a Mr Tim Jones.

Croesawodd y Cadeirydd Keira Sweeney, Cyfarwyddwr Cynllunio newydd y Parc i'w chyfarfod cyntaf o'r Pwyllgor Cynllunio a Mynediad.

Nododd hefyd mai hwn fyddai cyfarfod Cynllunio olaf Brian Angell. Diolchodd iddo am ei wasanaeth dros yr wyth mlynedd diwethaf.

4. **Datgan Diddordeb**

Ni chafwyd datganiad o ddiddordeb.

5. **Cofnodion**

Mabwysiadwyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Cynllunio a Mynediad a gynhaliwyd ar 21 Mai 2025, ac arwyddodd y Cadeirydd hwy fel rhai cywir.

Materion yn codi o'r cofnodion

Eitem 4: Codwyd bod y cofnodion yn nodi i'r argymhelliad gael ei dderbyn, ond na gofnodwyd i un Aelod wrthwynebu'r argymhelliad. Eglurwyd na chaiff gwrthwynebiad ei gofnodi oni bai i'r Aelod ofyn am hynny'n benodol.

Yn dilyn hyn, gofynnodd y Cyngorydd Delyth Lloyd Griffiths i'w gwrthwynebiad i gais NP5/65/256B (dymchwel rhan o'r cyn-westy Neuadd Bontddu a chodi 5 tŷ marchnad agored newydd (1 tŷ ar wahân a 4 tŷ tref), darparu 4 tŷ fforddiadwy gyda 3 yn cael eu lletya gyda theras wedi'i adeiladu o'r newydd ac 1 o fewn yr hen lety staff ar lawr gwaelod isaf y neuadd) gael ei gofnodi'n swyddogol.

6. **Canllawiau Cynllunio Atodol: Rheoli'r defnydd o anheddau fel Cartrefi Gwyliau (ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr)**

Cyflwynwyd adroddiad gan y Swyddog Polisi Cynllunio.

Adroddwyd:

- bod Cyfarwyddyd Erthygl 4 wedi dod i rym ar Fehefin 1af 2025, ac mai elfen bwysig i sicrhau bod amcan ehangach gweithredu Cyfarwyddyd Erthygl 4 yn cael ei gyflawni oedd paratoi Canllawiau Cynllunio Atodol;
- mai diben y Canllawiau Cynllunio Atodol oedd cynorthwyo unigolion oedd yn cyflwyno ceisiadau cynllunio, a swyddogion cynllunio ac aelodau Awdurdod y Parc oedd yn penderfynu ar geisiadau cynllunio oedd yn ymwneud â newid defnydd prif gartrefi, ail gartrefi a lletyau gwyliau tymor byr;
- bod y nodyn canllaw yn un o gyfres o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Atodol (CCA) a fyddai'n darparu gwybodaeth fanylach bellach ar sut y byddai polisiâu oedd wedi'u cynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri (CDLI) (2016-2031) yn cael eu cymhwyso'n ymarferol gan Awdurdod y Parc Cenedlaethol;

Trafodwyd yr adroddiad gan yr Aelodau a *nodwyd* y canlynol:

- Diolchwyd i'r adran am eu holl waith;
- Pwysleisiwyd mai un ystyriaeth ymhlith eraill oedd y Cyfarwyddyd, a byddai'r ystyriaethau eraill yn parhau hyd yn oed petai'r canran o ail gartrefi a llety rhent tymor byr o fewn cymuned o dan y trothwy o 15% ;
- Cadarnhawyd bod modd ail-edrych mewn blwyddyn ar y canrannau o ail gartrefi a llety rhent tymor byr o fewn cymuned, i ystyried a ddylid newid y trothwy;
- Nodwyd y gallai ffigyrau ail gartrefi a llety rhent tymor byr godi a gostwng o fewn cymunedau unigol, ond y gobaith oedd y byddai'r nifer ar draws y Parc yn gostwng;
- Cytunwyd y dylid nodi'n eglurach pa fath, a faint, o wybodaeth a thystiolaeth dylai perchnogion ail gartrefi a llety rhent tymor byr gasglu a chadw.

Argymhellwyd – bod yr Aelodau'n:

(i) mabwysiadu *Canllawiau Cynllunio Atodol: Rheoli'r defnydd o anheddau fel cartrefi gwyliau (ail gartrefi a llety gwyliau tymor byr)* yn ffurfiol fel ystyriaeth gynllunio berthnasol.

(ii) dirprwyo'r hawl i Gyfarwyddwr Cynllunio a Phartneriaethau'r Awdurdod i wneud

unrhyw addasiadau fformadu a chywiriadau bach angenrheidiol cyn cyhoeddi.

(iii) cytuno fod y Canllawiau Cynllunio Atodol yn cael eu diweddaru'n flynyddol, gyda chanrannau wedi'u diweddaru o ail gartrefi a llety rhent tymor byr o gyfanswm y stoc tai o fewn pob ardal cyngor cymuned yn Atodiad B yr adroddiad.

Penderfynwyd: — **derbyn** yr Argymhelliad.

7. **Adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir**

Cyflwynwyd adroddiadau gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir am y ceisiadau a ddaeth i law. Gweler yr Atodlen o Benderfyniadau Cynllunio sydd ynghlwm.

8. **Adroddiad Perfformiad Rheolaeth Datblygu – Ch3 A Ch4 2024/2025**

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth.

Adroddwyd:

- bod y tîm wedi bod 50% yn is na'u capasiti staffio arferol yn ystod y cyfnod Chwarter 3 a Chwarter 4 2024/2025;
- bod swydd Swyddog Cynllunio wedi bod yn wag ers dechrau mis Mawrth 2025 a bod hyn wedi arwain at y Prif Swyddogion Cynllunio oedd yn weddill i fod dan bwysau aruthrol;
- bod y Cyfarwyddwr Cynllunio a Phartneriaethau newydd wedi dechrau yn ei swydd ar 23 Mehefin;
- yr hysbysebwyd am hyfforddai graddedig i geisio lleihau'r pwysau yma ac y byddai Hyfforddai Graddedig Swyddog Cynllunio newydd yn dechrau tua diwedd mis Gorffennaf;
- bod gwelliannau wedi'u gwneud yn nau chwarter olaf 24/25, a bod cam da wedi'i gymryd i'r cyfeiriad cywir o ystyried yr heriau a wynebwyd.

Trafodwyd yr adroddiad a *nodwyd* y canlynol:

- bod problem recriwtio trwy Gymru gyfan;
- bod cyngor yn cael ei roi cyn cyflwyno cais, ond bod llawer yn anwybyddu'r cyngor.

Argymhellwyd – bod yr Aelodau'n nodi cynnwys yr adroddiad mewn perthynas â pherfformiad a chapasiti, a darparu unrhyw sylwadau.

Penderfynwyd: — **derbyn** yr Argymhelliad.

9. **Diweddariad ar Gydymffurfiaeth**

Cyflwynwyd adroddiad gan y Prif Swyddog Cynllunio (Cydymffurfiaeth).

Adroddwyd:

- cefndir yr adroddiad a'r sefyllfa bresennol;
- bod yr adran gydymffurfiaeth wedi parhau i gynorthwyo Rheolaeth Datblygu i symud ceisiadau cynllunio yn eu blaen, ynghyd ag ymgymryd â dyletswyddau eraill, a bod hyn wedi effeithio ar adnoddau'r timau;
- bod cynnydd wedi bod o ran gwella targedau dangosyddion perfformiad;
- bod yr adran wedi llwyddo i gyrraedd y categori 'canolig' gyda dangosyddion Llywodraeth Cymru, er gwaetha'r pwysau ar adnoddau.

Argymhellwyd – bod yr Aelodau'n nodi cynnwys yr adroddiad.

Penderfynwyd: — **derbyn** yr Argymhelliad.

10. **Adroddiadau Diweddaru**

- 10.1 *Cyflwynwyd* adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar geisiadau cynllunio a Chytundebau Adran 106.

Adroddwyd:

- bod ymateb wedi'i dderbyn gan y Pwyllgor Priffyrdd ynglŷn â chais NP5/77/27K Y Garej, Talsarnau, eu bod yn edrych ar y cais;
- bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno â'r Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd a wnaethpwyd yng nghais NP5/61/647A Ty'n y Gwter, Harlech.

- 10.2 *Cyflwynwyd* adroddiadau diweddaru gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar geisiadau na phenderfynwyd arnynt ers 13 wythnos a mwy.

11. **Penderfyniadau a Ddirprwywyd**

Cyflwynwyd rhestr o geisiadau y penderfynwyd arnynt yn unol ag awdurdod a ddirprwywyd.

12. **Penderfyniadau Apêl**

- 1 (a) *Cyflwynwyd* adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar benderfyniad yr Arolygydd i **ganiatáu apêl** gan Gwmni Rheilffordd Ffestiniog yn erbyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am wrthod rhoi caniatâd cynllunio am "Adeiladu adeilad gorsaf rheilffordd newydd ar y slab concrit sy'n bodoli", Adeilad Gorsaf Rheilffordd Beddgelert, Beddgelert LL49 0NF.

- 1 (b) *Cyflwynwyd* adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar Benderfyniad yr Arolygydd i **ganiatáu apêl** gan Gwmni Rheilffordd Ffestiniog yn erbyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) am ddyfarniad costau llawn, Adeilad Gorsaf Rheilffordd Beddgelert, Beddgelert LL49 0NF.

- 2 (a) *Cyflwynwyd* adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir ar benderfyniad yr Arolygydd i **ganiatáu apêl** gan Charles Mador o Tremlett Mews Limited yn erbyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri am wrthod rhoi caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu tir heb gydymffurfio ag amodau y rhoddwyd caniatâd cynllunio blaenorol yn ddarostyngedig iddynt, Taltreuddyn Fawr, Dyffryn Ardudwy LL44 2RQ.

Adroddwyd:

- bod amgylchiadau'r achos yn unigryw am ei fod yn ymwneud ag adeilad rhestredig, a'i fod yn benderfyniad y gellid dysgu ohono.

- 2 (b) *Cyflwynwyd* adroddiad llafar gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheoli Tir ar Benderfyniad yr Arolygydd i **wrthod apêl** gan Charles Mador o Tremlett Mews Limited yn erbyn Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (APCE) am ddyfarniad costau llawn, Taltreuddyn Fawr, Dyffryn Ardudwy LL44 2RQ.

Adroddwyd:

- bod y penderfyniad i beidio â chaniatáu costau yn brawf fod yr amod a roddwyd yn rhesymol, ond am amgylchiadau arbennig yr achos.

Daeth y cyfarfod i ben am 11:30



ATODLEN O BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO – 25 MEHEFIN 2025

7. Adroddiad gan y Cyfarwyddwr Cynllunio a Rheolaeth Tir

Cyflwynwyd:

- (1) NP2/16/442 – Creu llwybr troed drwy goetir i gynnwys llwybrau pren dyrchafedig, pontydd, cyfeirbyst, meinciau a phaneli dehongli. Coed Hendre Ddu, Cwm Pennant, Garndolbenmaen LL51 9AX

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Rheolaeth Datblygu a Chydymffurfiaeth

Adroddwyd:

- mai adroddiad atodol oedd hwn yn darparu rhagor o wybodaeth am y cais yn dilyn rhai cwestiynau a godwyd gan yr Aelodau;
- bod y cais wedi ei ddiwygio a bod yr ymgeisydd wedi penderfynu tynnu'r strwythurau dros dro o'r cais, a byddai'n defnyddio ei hawliau datblygu a ganiateir am uchafswm o 28 diwrnod mewn unrhyw flwyddyn galendr;
- bod lluniad Pont Bison wedi'i ddiwygio i ganiatáu mynediad gwastad heb risiau ar ac oddi ar y bont;
- nad oedd y llwybr newydd wedi'i fwriadu i fod yn llwybr cerdded i bob gallu ond i alluogi cysylltu dau Hawl Tramwy Cyhoeddus presennol;
- bod y paneli dehongli'n cydymffurfio ag amcanion Cynllun Datblygu Lleol Eryri;
- bod Coed Hendre Ddu'n rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru, menter a gefnogid gan Lywodraeth Cymru.

Cafwyd *Cyflwyniad* gan Mr Terry Thomas ar ran yr Ymgeisydd yn dadlau o blaid y cais.

Argymhellwyd: – bod Aelodau'r Awdurdod yn cymeradwyo'r cais gyda'r amodau a restrwyd.

Penderfynwyd: — **derbyn** y cynnig.

- (2) NP4/29/527 – Adeiladu un annedd marchnad agored, Tir ger Tryfan, Penmachno. LL24 0YE

Cyflwynwyd adroddiad gan y Uwch Swyddog Cynllunio – Rheolaeth Datblygu

Adroddwyd:

- bod Cyngor Cymuned Penmachno yn cefnogi'r cais, ar yr amod bod yr annedd yn ddarostyngedig i feddiannaeth fforddiadwy lleol adran 106. Eglurwyd bod Penmachno wedi'i ddiffinio'n anheddiad eilaidd yn y Cynllun Datblygu ac felly nad oedd rhaid boddhau gofynion Adran 106 ar feddiannaeth fforddiadwy lleol a gellid ystyried caniatáu adeiladu annedd marchnad agored.

Trafodwyd y cais gan yr Aelodau a *nodwyd* y canlynol:

- byddai nodyn cynghoriad yn cael ei roi bod rhaid cael draeniad cynaliadwy ac arwyneb mandyllog;

Argymhellwyd: – bod Aelodau'r Awdurdod yn cymeradwyo'r cais gyda'r amodau a restrwyd.

Penderfynwyd: — **derbyn** y cynnig.

- (3) NP5/50/532F – Dileu Amod 3 (Cyfyngiad ar adwerthu bwyd poeth oddi ar eiddo) ynghlwm i Ganiatâd Cynllunio NP5/50/532C dyddiedig 11/03/2016. Uned 2, Wharf Gardens, Aberdyfi. LL35 0EE.

Cyflwynwyd adroddiad gan y Uwch Swyddog Cynllunio – Rheolaeth Datblygu

Adroddwyd:

- bod y cais wedi dod gerbron y Pwyllgor am ei fod yn ymwneud ag adeilad oedd ym mherchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri;
- mai tynnu'r amod yn unig oedd y cais;
- bod canolfannau eraill yn agos oedd eisoes yn cynnig bwyd a diod;
- na chaniateid defnyddio'r datblygiad at y dibenion a ganiateir y tu allan i'r oriau 09.00 yb i 11.00 yh.

Argymhellwyd: – bod Aelodau'r Awdurdod yn cymeradwyo'r cais gyda'r amodau a restrwyd.

Penderfynwyd: — **derbyn** y cynnig.

- (4) NP5/53/130H – Inswleiddio a gosod cladin a phaneli solar newydd i Ganolfan Wardeiniaid APCE, gosod camerâu ANPR a Theledu Cylch Cyfng (CCTV), a chodi giât mynediad newydd. Canolfan Wardeniaid a Maes Parcio Llyn Tegid, Y Bala. LL23 7SR

Cyflwynwyd adroddiad gan y Uwch Swyddog Cynllunio – Rheolaeth Datblygu

Adroddwyd:

- gan fod y safle o fewn Ardal Cadwraeth Arbennig a Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig roedd yn rhaid cynnal Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd priodol, a bod hyn wedi ei gwblhau gan yr awdurdodau ac ecolegwyr, a bod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cytuno â'r Asesiad;

Trafodwyd y cais gan yr Aelodau a *nodwyd* y canlynol:

- bod darparu blychau i adar nythu yn rhan o'r cynllun;
- dylid hybu defnyddio coed lleol ar gyfer y cladin os yn bosibl, ac y byddai nodyn cynghoriad yn cael ei roi ar y cais.

Argymhellwyd: – bod Aelodau'r Awdurdod yn cymeradwyo'r cais gyda'r amodau a restrwyd ynghyd â nodyn cynghoriad i ddefnyddio coed lleol ar gyfer y cladin.

Penderfynwyd: — **derbyn** y cynnig.

- (5) NP5/70/122A – Adnewyddu toiledau presennol a gosod cladin allanol newydd, adnewyddu lleoedd parcio presennol a chreu lleoedd newydd, gosod camerâu ANPR a CCTV, a gosod giât mynediad newydd. Maes Parcio Parc Cenedlaethol Eryri, Llangywer. LL23 7DA

Cyflwynwyd adroddiad gan y Uwch Swyddog Cynllunio – Rheolaeth Datblygu

Adroddwyd:

- bod y cais yn cynnwys creu 92 o fannau parcio newydd a fyddai'n dod â reffeniw ychwanegol i'r Parc;
- y canfyddwyd ffyrdd posib y gallai llygredd effeithio ar Lyn Tegid. Cynhaliwyd Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd priodol a ddaeth i'r casgliad y gellid osgoi hyn petai'r datblygwyr a'r Awdurdod yn sicrhau eu bod yn defnyddio mesurau gwrth-llygredd tra'n datblygu'r safle.
- bod Cyfoeth Naturiol Cymru'n hapus gyda hyn, a bod y caniatâd yn cynnwys nodyn cynghoriad gwrth-llygredd.

Trafodwyd y cais gan yr Aelodau a *nodwyd* y canlynol:

- bod darparu blychau i adar ac ystlumod yn rhan o'r cynllun;
- byddai nodyn cynghoriad yn cael ei roi ar y cais yn hybu defnyddio coed lleol ar gyfer y cladin.

Argymhellwyd: – bod Aelodau'r Awdurdod yn cymeradwyo'r cais gyda'r amodau a restrwyd.

Penderfynwyd: — **derbyn** y cynnig.

<u>Rhif Eitem / Item No.</u>	<u>Cyfeirnod / Reference No.</u>	<u>Disgrifiad / Description.</u>	<u>Swyddog Achos / Case Officer</u>
1	NP5/57/AD872C	Caniatâd Hysbyseb i arddangos plac cofeb, Maes Parcio, Penmaenpool LL40 1YD / Advertisement Consent for the display of memorial plaque, Car Park, Penmaenpool LL40 1YD	Mr. David Pryce Jones
2	NP5/71/499A	Diwygio Amod 2 (Meddiannaeth Gweithiwr Amaethyddol) o Ganiatad Cynllunio PEN.R/1246/P dyddiedig 19/07/1973 i amod annedd menter wledig, Derwen Gam, Llanuwchllyn / Vary Condition 2 (Agricultural Worker Occupancy) attached to Planning Permission PEN.R/1246/P dated 19/07/1973 to rural enterprise dwelling condition, Derwen Gam, Llanuwchllyn.	Mr. Rhydian Williams
3	NP5/75/46B	Newid defnydd tir i ganiatáu lleoli un gwerthwr bwyd a diod symudol (Dosbarth Defnydd A3) Maes Parcio, Tan-y-Coed, Esgairgeiliog / Change of use of land to allow the stationing of one mobile food and drink vendor (Use Class A3) Car Park, Tan-y-Coed, Esgairgeiliog.	Mr. David Pryce Jones

**Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri –
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad**

Dyddiad: 3-Medi-2025

Rhif y Cais: NP5/57/AD872C

Dyddiad Cofrestru'r Cais: 06/05/2025

Cymuned: Dolgellau

Cyfeirnod Grid: 269505 318501

Swyddog Achos: Mr. David Pryce Jones

Lleoliad:
Maes Parcio, Pwllpenmaen LL40 1YD

Ymgeisydd:
Cyngor Tref Dolgellau

Disgrifiad:
Caniatâd Hysbyseb i arddangos plac cofeb,
Maes Parcio, Penmaenpool LL40 1YD.

Crynodeb o'r Argymhelliad:

RHOI caniatâd hysbyseb yn ddarostyngedig i amodau sy'n ymwneud â:

- Dylid ei symud o fewn 10 mlynedd.
- Ni chaniateir goleuadau.
- Ei fod yn unol â chynlluniau cymeradwy.

Rheswm(au) Pam yr Adroddir am y Cais i'r Pwyllgor:

Mae'r cais hwn am ganiatâd hysbysebu yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio oherwydd y byddai'r hysbyseb yn cael ei arddangos ar dir sydd o fewn perchnogaeth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.

Dynodiadau / Cyfyngiadau Tir:

O fewn cefn gwlad agored
Agosrwydd at yr adeilad rhestredig

Disgrifiad o'r Safle:

Byddai'r hysbyseb yn cael ei arddangos ar dir sydd o fewn perchnogaeth yr awdurdod hwn. Mae'r tir yn agos at faes parcio'r awdurdod ym Mhenmaenpwl ac wrth ochr llwybr troed Llwybr Mawddach.

Mae coed bach yn agos. Yn agos tua'r gorllewin mae ochr ddeheuol Pont Penmaenpwl a Toll Borth rhestredig Gradd II.

Datblygiad Arfaethedig:

Mae'r cynnig yn golygu adeiladu sedd hanner crwn o amgylch naill ai un garreg fawr neu sylfaen bwrpasol wedi'i hadeiladu o garreg leol. Bydd plac du a gwyn heb ei oleuo (1047 mm o uchder ac 898mm o led), sy'n gofeb sy'n ymwneud â digwyddiad hanesyddol, yn cael ei osod ar un o'r opsiynau plinth.

Cyflwynwyd y cais hwn gan Gyngor Tref Dolgellau. Ni fydd angen caniatâd cynllunio ar gyfer y rhan honno o'r cynnig sy'n golygu datblygu, hynny yw, yr ardal eistedd a'r ddau opsiwn plinth ar gyfer gosod yr arwydd. Gellir ymgymryd â'r datblygiad hwn gan ddefnyddio hawliau datblygu a ganiateir gan y cyngor tref.

Polisiâu'r Cynllun Datblygu:

Cymru'r Dyfodol 2040

Mae'n ymddangos nad oes unrhyw bolisiâu perthnasol mewn perthynas â'r cais hwn.

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031

- SP Pwrpas Parc Cenedlaethol a Datblygu Cynaliadwy
- DP 1 Egwyddorion Datblygu Cyffredinol
- DP10 Hysbysebion ac Arwyddion
- DP 18 Y Gymraeg a Ffabrig Cymdeithasol a Diwylliannol Cymunedau

Canllawiau Cynllunio Atodol

- Canllaw-Cynllunio-Atodol-1—Dylunio-Cynaliadwy-ym-Mharciau-Cenedlaethol-Cymru
- Canllaw-Cynllunio-Atodol-2---Ystyriaethau-Datblygu-Cyffredinol

Polisi/Canllawiau Cenedlaethol:

- Polisi Cynllunio Cymru (PCC), Argraffiad 12
- Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 7: Rheoli Hysbysebion Awyr Agored

Ymgynghoriadau:

Ymgynghoreion	Ymatebion:
Cyngor Cymuned	Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau.
Cynghorydd Cadwraeth	Dim gwrthwynebiadau, bydd rhai newidiadau i leoliad yr adeilad rhestredig, ond bydd hyn i'w weld o fewn defnydd twristiaeth a hamdden y safle.
Swyddog Coed	Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau.

Ymateb i gyhoeddusrwydd:

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau yn dilyn yr ymarferion cyhoeddusrwydd a wnaed.

Asesiad:

1. Egwyddor Datblygu

- 1.1. Mae polisiâu strategol A a yn hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd a thwristiaid ddeall a mwynhau "Rhinweddau Arbennig" y Parc Cenedlaethol. Mae'r arddangosfa o dan sylw yn darparu gwybodaeth am dreftadaeth ddiwylliannol yr ardal, sy'n un o rinweddau arbennig y Parc Cenedlaethol. Mae'r egwyddor o arddangos yr hysbyseb yn dderbyniol, o ystyried y polisiâu strategol hyn.

2. Asesiad Cynllunio

2.1. Amwynder

- 2.2. Mae Polisi 10 (Hysbysebion ac Arwyddion) yn nodi y bydd arwyddion preifat yn cael eu caniatáu yn ddarostyngedig i'r meini prawf rhestredig, sy'n cynnwys ystyriaethau sy'n ymwneud â maint yr hysbyseb a'i amlygrwydd.
- 2.3. Wrth asesu derbynioldeb caniatâd hysbyseb, mae angen ystyried unrhyw effaith ar amwynder a diogelwch y cyhoedd.
- 2.4. Wrth asesu amwynder, mae angen ystyried unrhyw effaith ar gymeriad ac ymddangosiad yr ardal. Mae'r hysbyseb yn gymharol fach ac ni fydd yn cael ei oleuo. Mae hysbysebion arddangos cyhoeddus eraill eisoes yn bresennol ym Maes Parcio Eryri gerllaw ac wrth lwybr troed Mawddach. O dan yr amgylchiadau hyn, bach iawn fydd yr effaith ar amwynder yr ardal, ac felly ystyrir bod y cynnig yn cydymffurfio â pholisi DP 10.
- 2.5. Mae'r bwrdd gwybodaeth yn ddwyieithog, sy'n cyd-fynd â'r dyheadau yn nhestun ategol polisi DP 10 a DP18.
- 2.6. O ystyried sylwadau'r Cynghorydd Cadwraeth, ni ystyrir y bydd y cynnig yn effeithio'n annerbyniol ar amwynder hanesyddol lleoliad Pont Penmaenpwl a'r Toll Borth rhestredig Gradd II.

3. Casgliad

- 3.1 Mae'r cynnig yn cael ei ystyried yn dderbyniol, ac argymhellir bod caniatâd hysbysebu yn cael ei roi yn ddarostyngedig i'r amodau a argymhellir.

Papurau Cefndir ym Mwndel Dogfennau Rhif 1: Nac ydi

ARGYMHELLIAD: Bod caniatâd hysbysebu yn cael ei roi yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

- 1. Bydd yr hysbyseb ac unrhyw ffitiadau cysylltiedig yn cael eu tynnu o'r safle yn ei gyfanrwydd heb fod yn hwyrach na 10 mlynedd o ddyddiad y penderfyniad hwn neu 10 / mlynedd ar ôl dyddiad cwblhau'r gweithrediadau adeiladu, pa un bynnag sy'n digwydd gyntaf.**
- 2. Ni fydd yr hysbyseb a ganiateir drwy hyn yn cael ei oleuo ar unrhyw adeg gan unrhyw ffordd.**
- 3. Bydd rhaid i'r hysbyseb a ganiateir drwy hyn yn gael ei arddangos gan lynu yn llym â'r ffurflen gais a'r rhifau lluniadau a'r manylebau canlynol:**

Plac Bwriad B1 +01 02

Bwriad 01 B1 +02 01

Bwriad 02 B1 +03 01

Safle Bwriad SB1+01 00

Safle Presennol SP1+02 00

Rhesymau

- 1. Er mwyn cydymffurfio â Rheoliad 13(5) o Reoliadau Cynllunio Tref a Sir (Rheoli Hysbysebion) 1992.**
- 2. I ddiogelu amwynderau gweledol yr ardal ac yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn benodol polisi datblygu 10.**
- 3. I ddiffinio cwrdd y caniatâd hysbyseb hwn.**

I gydymffurfio â Rheoliad 13(5) o Reoliadau Cynllunio Gwlad a Thref (Rheoli Hysbysebion) 1992 sy'n cynnwys 5 amod safonol:

- i. Ni ddylid arddangos unrhyw hysbyseb heb ganiatâd perchennog y safle neu unrhyw berson arall sydd â diddordeb yn y safle sydd â'r hawl i roi caniatâd.**
- ii. Ni chaiff unrhyw hysbyseb gael ei leoli na'i arddangos petai'n:**
 - a) peryglu pobl sy'n defnyddio unrhyw briffordd, rheilffordd, dyfrffordd, doc, harbwr neu awyr (sifil neu filwrol);**
 - b) cuddio, neu rwystro dehongli'n barod unrhyw arwydd traffig, signal rheilffordd neu gymorth i fordwyo dŵr neu awyr; neu**

- c) **rwystro gweithrediad unrhyw ddyfais a ddefnyddir at ddibenion diogelwch neu wylidwriaeth neu i fesur cyflymder unrhyw gerbyd.**
- iii. **Bydd unrhyw hysbyseb a ddangosir, ac unrhyw safle a ddefnyddir ar gyfer arddangos hysbysebion, yn cael ei gadw mewn cyflwr nad yw'n amharu ar amwynder gweledol y safle.**
- iv. **Rhaid cadw unrhyw strwythur neu fordin a godir neu a ddefnyddir yn bennaf at ddibenion arddangos hysbysebion mewn cyflwr nad yw'n peryglu'r cyhoedd.**
- v. **Pan fo'n ofynnol i hysbyseb gael ei dynnu o dan y Rheoliadau hyn, bydd y safle yn cael ei adael mewn cyflwr nad yw'n peryglu'r cyhoedd nac yn amharu ar amwynder gweledol.**

Nodiadau Cyngorol:

Er mwyn cydymffurfio â pholisi DP 18, dylai arwyddion fod yn Gymraeg neu'n ddwyieithog a dylid rhoi blaenoriaeth i'r Gymraeg.

RHIF CAIS NP5/57/AD872 / APPLICATION NO. NP5/57/AD872

Penmaenpool Bridge

toil

Sailmanath

Sloping masonry


Car Park

Llynpenmaen

Penmaenpool

Issues

Mapping contents (c) Crown copyright and database rights 2018 Ordnance Survey 100035207

PENSEFEN		ARCHITECTS	
Derec H Jones Cedris, Cae Deintur, Dolgellau Gwynedd, LL40 2YS T : 01941 422 226 F : 07990 927 650 e : derechjones@gmail.com			
SAFLE COFEB LLYN PENMAEN NODIADAU • NOTES			
			
TEITL • PROJECT TITLE COFEB, LLYN PENMAEN			
Rhif Job : 27			
1:1250 at A3			
1:25			
DOSBARTHWYD / ISSUED FOR : SCETS			
DYDDI AD	DISGRIFIAD		
Amgysgu ffeiriau	00		
Nr project project ID			
Ffurf papur paper size	A3		
Cyflwynwyd gan drawn by	GD		
Tynnuwyd gan checked by	-		
TEITL • TITLE			
CYNNLLUN LLEOLIAD			
RHIF CYNNLLUN • DRAWING NO.			
L1+01	00		
1 OF 1			

1 [Drawing Title]
Scale: 1:1250

15



PENSEIR ARCHITECTS	
Derec H Jones Cedris, Cae Dantur, Dolgellau Gwynedd, LL40 2YS T : 01341 422 226 T : 07990 927 650 e : derechjones@gmail.com	
SAFLE COFEB LLYN PENMAEN NODIADAU • NOTES	
TITL • PROJECT TITLE COFEB, LLYN PENMAEN Rhif Job : 27 1:100 at A3 1:25 DOSBARTHWYD ISSUED FOR : SGETS	
DYDDI AD	DISGRIFIAD
00	
TITL • TITLE SAFLE BWRIAD RHIF CYLLID • DRAWING NO. SB1+01 00 1 OF 1	

898

1047

Trychineb Cwch Pleser Y Prince Of Wales
Pleasure Boat Disaster, Penmaenpool
22ain o Orffennaf 1966 22nd July 1966
Er Cof In Remembrance of

William James Preeble	55
Gwyneth Preeble	9
Frederick George Watts	44
Doreen Watts	43
David Watts	10
Angela Watts	9
Thomas James Fraser	58
Douglas Francis Cheeld	46
Barbara Boardman	31
Craig Boardman	6
Lynn Vickerman	6
Edith Fowler	41
Elsie Winifred Miles	54
Ethel May Hardings	69
Phyllis Dovey	53

Mewn cydnabyddiaeth i'r rheini, heb ddim ystyriaeth
am ddiogelwch eu hunan, a fu yn gymorth i
achub y 28 teithiwr a criw oedd yn weddill.

In recognition of those, who with no regard for their
own safety, assisted rescuing the 28 remaining
passengers and crew.

Cyngor Tre Dolgellau Gorffennaf 2026



Tecst : HELVETICA REGULAR
Uchter : 30mm & 23mm

Tecst : HELVETICA REGULAR
Uchter : 18mm & 14mm

Tecst : HELVETICA REGULAR
Uchter : 23mm & 18mm

PLAC BWRIEDIG

PENSEIR		ARCHITECTS	
Derec H Jones Cedris, Cae Dantur, Dolgellau Gwynedd, LL40 2YS T : 01341 422 226 T : 07990 927 650 e : derechjones@gmail.com			
SAFLE COFEB LLYN PENMAEN NODIADAU • NOTES			
TITL • PROJECT TITLE COFEB, LLYN PENMAEN Rhif Job : 27 1:5 at A3 1:25			
DOSBARTH WYD I ISSUED FOR : SGETS			
01, 250202,	Tecst -times new roman		
02, 250316,	Tecst -Helvetica Regular		
DYDDI AD	DISGRIFIAD		
250316	00		
Project ID			
Blank paper			
Paper size	A3		
Drawn by	GD		
Checked by	-		
TITL • TITLE			
PLAC BWRIAD			
RFF CYMELLUN • DRAWING NO.			
B1+01		02	
1 OF 1			

**Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri –
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad**

Dyddiad: 3-Medi-2025

Rhif y Cais: NP5/71/499A

Dyddiad Cofrestru'r Cais: 17/06/2025

Cymuned: Llanuwchllyn

Cyfeirnod Grid: 287277 328960

Swyddog Achos: Mr Rhydian Williams

Lleoliad:
Derwen Gam, Llanuwchllyn. LL23 7UN

Ymgeisydd:
Guthrie Jones & Jones

Disgrifiad:
Diwygio Amod 2 (Meddiannaeth Gweithiwr
Amaethyddol) o Ganiatad Cynllunio
PEN.R/1246/P dyddiedig 19/07/1973 i
amod annedd menter wledig.

Crynodeb o'r Argymhelliad:

RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i amodau sy'n ymwneud â:

- Cyfyngu meddiannaeth yr annedd ar gyfer gweithiwr menter wledig

Rheswm(au) pam yr adroddwyd am y cais i'r Pwyllgor:

Cynllun Dirprwyo

Mae Cyngor Cymuned Llanuwchllyn wedi mynegi barn groes i'r argymhelliad, yn seiliedig ar resymau cynllunio cadarn.

Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau:

Mae'r safle wedi'i leoli yng nghefn gwlad agored

Mae'r safle wedi'i leoli o fewn dalgylch ACA Sensitif i ffosfforws – Afon Dyfrdwy.

Disgrifiad o'r Safle:

Mae'r eiddo wedi'i leoli i'r de o Lanuwchllyn a Llyn Tegid. Mae'r safle yn hygyrch trwy ffordd ddienw sy'n hygyrch yn uniongyrchol o'r B4403 sy'n rhedeg trwy Lanuwchllyn.

Byngalo unllawr gyda garej ynghlwm yw'r eiddo. Mae arwynebedd llawr yr eiddo yn gyfforddus o fewn y maint mwyaf a ganiateir ar gyfer uned fforddiadwy o'r math hwn.

Datblygiad Arfaethedig:

Cais Adran 73 yw hwn i amrywio amod 2 (meddiannaeth gweithiwr amaethyddol) sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio PEN.R/1246/P dyddiedig 19/07/1973, i amod annedd menter wledig.

Dyma resymau'r ymgeisydd (fel yr amlinellir yn y ffurflen gais) dros amrywio amod 2 -

“Ar hyn o bryd, mae'r amod yn ei gwneud yn ofynnol i'r deiliad fod yn gweithio'n llawn amser mewn amaethyddiaeth yng Nghilgellan. Mae'r byngalo bellach o dan berchnogaeth ar wahân i Gilgellan (tra ar adeg y caniatâd roedd o dan yr un berchnogaeth yn flaenorol).

Ystyrir y byddai'n amhosibl i unrhyw un allu byw yn yr eiddo wrth lynu wrth yr amod ac felly gofynnir am amrywio'r amod i amod preswylfa menter wledig mwy safonol yn unol â pharagraff 4.13.1 o Tan 6 a fyddai felly'n caniatáu i'r deiliaid fod yn gweithio neu'n gweithio ddiwethaf ar fenter wledig yn yr ardal neu'n gymwys ar gyfer tai fforddiadwy.

Polisiau Cynllun Datblygu:

Cymru'r Dyfodol – Cynllun Cenedlaethol 2040

- Polisi 4 – Cefnogi cymunedau gwledig
- Polisi 5 – Cefnogi'r economi wledig
- Polisi 7 – Darparu tai fforddiadwy

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031

- SP A – Pwrpas y Parc Cenedlaethol a Datblygu Cynaliadwy
- SP G – Tai
- DP17 – Dileu Amod Meddiannaeth Llety Amaethyddol a Gwyliau
- DP 18 (Yr Iaith Gymraeg a Ffibr Cymdeithasol a Diwylliannol Cymunedau)
- DP 30 – Tai Fforddiadwy

Polisi/Canllawiau Cenedlaethol:

- Polisi Cynllunio Cymru (PCC), Rhifyn 12 Chwefror 2024
- NCT 6: Cynllunio ar gyfer Cymunedau Gwledig Cynaliadwy

Ymgynghoriadau:

Cyngor Cymuned Llanuwchllyn	Penderfyniad y Cyngor oedd gwrthwynebu'r cais, ac y dylid cadw Amod 2 fel y mae oherwydd bod perthynas anwahanadwy rhwng Derwen Gam a Chilgellan, ac felly bod yr amod gwreiddiol yn parhau i fod yn berthnasol.
Cynghorydd Lleol	Dim ymateb wedi'i dderbyn

Ymateb i Gyhoeddusrwydd:

Mae'r cais wedi cael cyhoeddusrwydd drwy gyfrwng hysbysiad safle a danfonwyd llythyrau yn hysbysu cymdogion.

Ar adeg ysgrifennu, roedd un gwrthwynebiad wedi dod i law; crynhoir eu sylwadau fel a ganlyn:

- Fel perchnogion Cil Gellan, gyda theulu cyfagos yn gweithio yng Nghil Gellan, rydym yn gallu cydymffurfio â'r amod presennol. Rydym wedi ceisio dod i gytundeb i gadw Derwen Gam fel rhan o dir Cil Gellan ac wedi gwneud cynnig ar yr eiddo, ond cafodd ei wrthod.
- Mae'r amod newydd maen nhw'n ceisio amdano yn rhoi'r hawl i unrhyw berson sydd wedi bod yn gweithio mewn unrhyw 'fenter wledig' ac nid mewn amaethyddiaeth a gallai hyn olygu unrhyw berson sy'n byw y tu allan i'r ardal, sy'n groes i bolisiau'r Parc.
- O ran tai fforddiadwy, mae'r eiddo mewn cyflwr gwael iawn a byddai angen i'r perchennog newydd ei ddymchwel a dechrau o'r newydd, ac ni fyddai hynny'n ei wneud yn fforddiadwy.
- Fel perchnogion Cil Gellan, byddai cael rhywun arall yn berchen ar yr eiddo yn creu problemau i ni wrth ffermio'r tir a phryderon ynghylch y cyflenwad dŵr preifat o ffynnon ar ein tir, sy'n darparu dŵr i ddau eiddo.

Asesiad:

1. Cefndir

- 1.1 Mae caniatâd cynllunio PEN.R/1246/P yn ymwneud â chodi byngalo ar gyfer gweithiwr amaethyddol. Rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer hwn ar 19/07/1973 yn amodol ar amodau. Mae Amod 2 o'r cais cynllunio uchod (PEN.R/1246/P) yn nodi'r canlynol:

“2. Yr annedd yn cael ei meddiannu gan berson sy'n gweithio'n llawn amser mewn amaethyddiaeth yng Nghilgellan ”.

- 1.2 Y rheswm dros osod yr amod hwn oedd:

“Polisi'r cyngor yw peidio â chymeradwyo anheddau sengl mewn ardaloedd gwledig agored oni bai bod rheswm arbennig yn ei gyfiawnhau, y rheswm a roddir yn yr achos hwn yw bod angen yr adeilad er budd amaethyddiaeth”.

- 1.3 Cofrestrwyd cais i ddileu amod 2 a oedd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio PEN.R/1246 dyddiedig 19/07/1973 ar 18/04/2023 ac fe'i gwrthodwyd wedi hynny ar 27/07/2023 am y rheswm canlynol:

Oherwydd na ddarparwyd / bod diffyg tystiolaeth wedi'i ddarparu i gyfiawnhau dileu amod 2, mae'r cynnig felly'n methu â chydymffurfio â'r meini prawf a amlinellir ym Mholisi Datblygu 17 o'r CDLI.

- 1.4 Ni ddarparwyd unrhyw dystiolaeth i gyfiawnhau dileu'r amod ac nid oedd unrhyw fwriad i ymrwmo i amod annedd menter wledig yn unol â NCT 6. Felly, nid oedd yr Awdurdod yn gallu cefnogi'r cais.

2. Egwyddor Datblygiad

- 2.1 Rhaid i gynigion i ddileu amodau meddiannaeth amaethyddol gydymffurfio â'r polisi sydd wedi'i gynnwys yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri 2016 – 2031, yn enwedig yn yr achos hwn, Polisi Datblygu 17: Dileu Amod Meddiannaeth Amaethyddol a Llety Gwyliau.

2.2 Mae Polisi Datblygu 17 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri fel a ganlyn:

“O fewn y Parc Cenedlaethol, dim ond lle gellir dangos nad oes angen hirdymor ar gyfer y dibenion hynny yn yr ardal y caniateir cais i ddileu amod meddiannaeth amaethyddol neu amod meddiannaeth llety gwyliau, ac, yn achos llety gwyliau, bod yr adeilad yn addas ar gyfer meddiannaeth barhaol.

Lle rhoddir caniatâd i ddileu amod meddiannaeth amaethyddol, caiff ei ddisodli ag amod annedd menter wledig fel y nodir ym mharagraff 4.13.1 o NCT 6 neu, ar gyfer dileu amod meddiannaeth llety gwyliau, caiff ei ddisodli ag un sy'n cyfyngu meddiannaeth i dai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol fel y'u diffinnir ym mharagraff 5.26 a 5.27.

Os bydd asesiad yn dangos yn glir nad oes angen meddiannaeth reoledig am lawer mwyach, bydd yr amod yn cael ei ddisodli gan amod meddiannaeth tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol.

2.3 Yn seiliedig ar y cyd-destun polisi a amlinellwyd uchod, gellir cefnogi egwyddor y cynnig.

3. Asesiad Cynllunio

3.1 Mae'r cais hwn i ddisodli amod 2 o ganiatâd cynllunio PEN.R/1246 gydag amod annedd menter wledig.

3.2 Fel yr amlinellwyd yn gynharach yn yr adroddiad, dim ond lle gellir dangos nad oes angen hirdymor ar gyfer y dibenion hynny yn yr ardal y caniateir dileu amod meddiannaeth amaethyddol. Dim ond lle mae'r Awdurdod yn fodlon bod hyn wedi'i gyfiawnhau'n llawn y bydd yr amod yn cael ei ddisodli gan amod annedd menter wledig.

3.3 Mae'r dull hwn hefyd yn unol â'r polisi cenedlaethol a nodir yn Nodyn Cyngor Technegol (NCT) 6. Bydd hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r annedd gael ei meddiannu gan weithiwr (a/neu ddibynnydd(ion) neu weddw/gweddwr) sy'n gysylltiedig yn uniongyrchol â menter wledig, neu os nad oes cymhwysedd o'r fath gan berson sy'n bodloni'r meini prawf cymhwysedd tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol yn unol â'r amod a nodir yn y canllawiau cenedlaethol. Mae paragraff 4.13.5 o NCT 6 yn nodi, lle derbynnir ceisiadau cynllunio i godi amodau amaethyddol presennol, y dylai'r Awdurdod ystyried disodli'r amod meddiannaeth amaethyddol presennol ag amod annedd menter wledig (AMG).

- 3.4 Gofynnwyd am eglurhad pellach gan yr asiant mewn perthynas â'r gwrthwynebiadau a dderbyniwyd gan y Cyngor Cymuned a pherchnogion Cil Gellan bod y cyflwr presennol yn dal i wasanaethu diben defnyddiol. Mewn ymateb, mae'r asiant wedi darparu'r cyfiawnhad canlynol:

"[Mae'r] eiddo'n cael ei werthu allan o ystâd y diweddar [berchennog]. Mae'r eiddo hefyd o adeiladwaith ansafonol sy'n golygu na all unrhyw un sydd angen cymorth morgais ei brynu, gan gyfyngu felly ar y gronfa o brynwyr posibl sydd ar gael. Mae bodolaeth yr amod cynllunio presennol ynghyd â'r ffaith bod yr eiddo o adeiladwaith ansafonol yn gwneud yr eiddo bron yn anwerthadwy i unrhyw un heblaw Cil Gellan sy'n ei dro yn golygu na all gwerthu'r eiddo fod yn unol ag amodau'r farchnad ar gyfer eiddo ag amodau AMG mwy safonol.

Ni fyddai diwygio'r amod i amod AMG mwy modern yn cyfyngu ar berchnogion Cil Gellan rhag prynu neu feddiannu'r eiddo, ond byddai'n caniatáu i'r ymgeisydd gael gwerth marchnad teg am yr eiddo (yn unol ag eiddo AMG cyfyngedig eraill) ynghyd â, ac yn bwysicach fyth, caniatáu'r potensial i'r eiddo gael ei brynu a/neu ei feddiannu gan bobl eraill a fyddai'n gymwys ar gyfer yr amod AMG ehangach. Yn y pen draw, bydd yr amod diwygiedig yn galluogi'r eiddo i gael ei ddefnyddio gan fwy nag un fferm benodol a bydd yn galluogi mwy o bobl i fod yn gymwys ar gyfer yr eiddo gan sicrhau'r stoc tai AMG o fewn yr ardal. Ar hyn o bryd, nid yw'r cynnig gan Cil Gellan i brynu'r eiddo yn dderbyniol ac nid yw o fewn paramedrau'r farchnad ac felly, o ganlyniad i'r amod presennol fel y'i geiriwyd, nid yw'r eiddo yn gwneud unrhyw gyfraniad at y stoc tai AMG ehangach.

- 3.5 O ystyried y wybodaeth a ddarparwyd gan yr asiant, a'r ffaith nad yw'r annedd wedi bod yn yr un berchnogaeth â Chil Gellan ers peth amser, ystyrir y byddai disodli'r amod presennol gydag amod menter wledig yn sicrhau bod yr annedd yn cael ei chadw ar gael i ddiwallu anghenion tai gweithwyr gwledig ond byddai'n ehangu'r amod meddiannaeth amaethyddol traddodiadol i gynnwys ystod ehangach o fentrau gwledig. Felly mae unrhyw angen hirdymor yn cael ei ddiogelu, ond mae hefyd yn cynyddu nifer y meddianwyr cymwys ar gyfer anheddau menter wledig yn y lleoliad gwledig hwn yn sylweddol. Cefnogir y dull hwn gan bolisi cenedlaethol (NCT 6).

- 3.6 Nodwyd y pryderon a godwyd gan berchnogion Cil Gellan. Ni fyddai meddiannaeth yr annedd o dan amod menter wledig yn agor y meddiannaeth i unrhyw un (o unrhyw ran o'r wlad), byddai gofyniad o hyd i'r meddiannwr fod neu fod wedi bod yn gweithio yn yr ardal ar fenter wledig.
- 3.7 Mae Polisi DP 18 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cais ystyried anghenion a buddiannau'r iaith Gymraeg. Byddai gosod amod newydd, a fyddai'n cyfyngu ar ddefnyddio'r annedd i fenter wledig ac wedi hynny, dim ond wedyn fel annedd fforddiadwy (yn unol â meini prawf meddiannaeth tai fforddiadwy'r Awdurdodau), yn sicrhau bod y datblygiad yn parhau i lynu wrth bolisi DP 18 ac na fyddai'n cael effaith andwyol ar yr iaith Gymraeg a gwead cymdeithasol a diwylliannol y gymuned leol.

4. Casgliad

- 4.1 Bydd y cynnig yn sicrhau bod yr annedd yn cael ei chadw ar gael i ddiwallu anghenion tai gweithwyr gwledig a phobl leol sydd angen tai fforddiadwy, a byddai'n cydymffurfio â Pholisi Datblygu 17.
- 4.2 Effaith cais o dan Adran 73 yw creu caniatâd cynllunio newydd sy'n eistedd ochr yn ochr â'r caniatâd gwreiddiol, nid yw'n ei ddisodli. Dylid ailadrodd amodau o'r caniatâd gwreiddiol lle maent yn dal yn berthnasol. Yn yr achos hwn nid oes angen ailadrodd amodau 1 (deunyddiau toi) a 3 (dechrau o fewn 5 mlynedd i ganiatâd) gan fod y datblygiad gwreiddiol (yr annedd) wedi'i gwblhau'n sylweddol.
- 4.3 Ystyrir bod y penderfyniad yn cydymffurfio ag amcanion llesiant yr Awdurdod a'r egwyddor datblygu cynaliadwy yn unol â gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.

Papurau Cefndir ym Mhwndel Dogfennau Rhif 1: Na

ARGYMHELLIAD: RHOI caniatâd yn ddarostyngedig i'r amodau canlynol:

- 1) Bydd meddiannaeth yr annedd yn gyfyngedig i'r rhai:**
 - a) ddim ond neu'n bennaf neu'n gweithio ddiwethaf ar fenter wledig yn yr ardal lle mae/roedd angen swyddogaethol wedi'i ddiffinio; neu os gellir dangos nad oes unrhyw feddianwyr cymwys o'r fath, i'r rheini;**
 - b) pwy fyddai'n gymwys i gael ei ystyried ar gyfer tai fforddiadwy o dan bolisiau tai'r awdurdod lleol: neu os gellir dangos nad oes unrhyw bersonau'n gymwys i fyw ynddynt o dan (a) a (b);**
 - c) gweddwon, gwŷr gweddw neu bartneriaid sifil yr uchod ac unrhyw ddibynyddion preswyl.**


Rhesymau:

- 1) Mae'r safle y tu allan i gyfyngiadau anheddiad cymeradwy ac mewn lleoliad lle mae unedau preswyl newydd fel arfer wedi'u cyfyngu gan Bolisi G o Gynllun Datblygu Lleol Eryri a fabwysiadwyd i rai safleoedd lle dangoswyd bod angen hanfodol a phrofedig am yr annedd na ellir ei ddiwallu mewn unrhyw ffordd arall neu gan annedd mewn rhyw leoliad arall.**

DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990
TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990

Cais Cynllunio / Planning Application NP5/71/499A

 Cais Cynllunio / Planning Application



Scale: 1:10000

© Hawlfraint y Goron a hawliau cronfa ddata
© Crown copyright and database rights
2025 OS AC0000825604

**Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Snowdonia National Park Authority**



TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT ~~1963~~ 1971
TOWN AND COUNTRY PLANNING GENERAL DEVELOPMENT ORDER, ~~1963~~ 1973
TOWN AND COUNTRY PLANNING (COMPENSATION AND CERTIFICATES) REGULATIONS, 1963.

MERIONETH COUNTY COUNCIL
COUNTY OFFICES, DOLGELLAU.

PER/R/1246/P

To

Llilleshall Homes Limited,
St. Georges,
TELFORD.
Shropshire.

Applicant:- Mr. R. O. Davies,
Cilgallen,
Llanuwchllyn.

*Permission for development
subject to conditions.*

The above-named Local Planning Authority hereby grant permission ~~under section 5(1) of the General Development Order (1963)~~ for the development* proposed by you in your ~~(outline)~~ application dated the 21st day of MAY 1973 of the land situate ~~at~~ adjacent to Cilgallen, Llanuwchllyn, by the erection of a bungalow for agricultural worker,

and shewn on the accompanying plan ~~(as shown on plan)~~
subject to due compliance with the bylaws and general statutory provisions in force in the district, ~~and subject to compliance with the outstanding conditions imposed by the planning permission Ref. 716~~
and to the conditions specified hereunder:—

1. natural mineral slates or asbestos slates being placed on the roof,
2. the dwelling being occupied by a person employed full-time in agriculture at Cilgallen,
3. the development hereby permitted shall be begun no later than the expiration of a period of five years beginning with the date on which this permission is granted,

The reasons for the Authority's decision to grant permission for the development subject to compliance with the conditions hereinbefore specified are:—

1. to preserve the visual amenities of the area,
2. it is the Council's policy not to approve of single dwellings in open rural areas unless justified by some special reason, the reason put forward in this case is that the building is required in the interests of agriculture,
3. to comply with the requirements of Section 41 of the Town and Country Planning Act 1971.

Dated 19th day of JULY 19 73

E. J. Lloyd Jones

Clerk to the Local Planning Authority. L.

* The permission relates to development only. Approval under the bylaws is also necessary.

For Notes see overleaf.

**Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri –
Pwyllgor Cynllunio a Mynediad**

Dyddiad: 3-Medi-2025

Rhif y Cais: NP5/75/46B

Dyddiad Cofrestru'r Cais: 03/03/2025

Cymuned: Corris

Cyfeirnod Grid: 275544 305368

Swyddog Achos: Mr. David Pryce Jones

Lleoliad:
Maes Parcio, Tan-y-Coed, Esgairgeiliog.
SY20 9AT

Ymgeisydd:
Cyfoeth Naturiol Cymru

Disgrifiad:
Newid defnydd tir i ganiatáu lleoli un
gwerthwr bwyd a diod symudol (Dosbarth
Defnydd A3) Maes Parcio, Tan-y-Coed,
Esgairgeiliog.

Crynodeb o'r Argymhelliad:

RHOI caniatâd cynllunio yn ddarostyngedig i'r amodau sy'n ymwneud â:

1. 5 mlynedd.
2. Cynlluniau wedi'u cymeradwyo.
3. Gwelliannau bioamrywiaeth.
4. Oriau gweithredu.
5. Defnydd ategol yn unig.
6. Sicrhau bod arwyddion Cymraeg / dwyieithog yn cael eu defnyddio.
7. Manylion rheoli gwastraff.
8. Manylion y lleoliad arfaethedig o fewn y safle.

Rheswm(au) pam yr adroddir i'r Pwyllgor am y cais:

Mae'r cais cynllunio hwn yn cael ei gyflwyno i'r pwyllgor cynllunio oherwydd bod gwrthwynebiad gan y cyngor cymuned.

Dynodiadau Tir / Cyfyngiadau:

O fewn cefn gwlad agored

Disgrifiad o'r Safle:

Mae'r cynnig yn ymwneud â maes parcio ceir hamdden a weithredir gan yr ymgeisydd. Yn ogystal â maes parcio caled, mae adeilad toiledau a meinciau

picnic yno. Mae mynediad i'r safle trwy drac o'r A487, sydd hefyd yn gwasanaethu sawl eiddo preswyl i'r gogledd-ddwyrain. Mae'r maes parcio yn darparu mynediad at lwybrau o fewn coedwig Dyfi gyfagos.

Datblygiad Arfaethedig:

Mae'r cais cynllunio yn ceisio caniatâd i newid defnydd rhan fach o'r ardal barcio man-caled er mwyn caniatáu lleoli un cerbyd symudol (fan neu drelar), sy'n manwerthu bwyd a diod (A3 Bwyd a Diod). Mae'r ffurflen gais yn nodi y bydd yr oriau agor rhwng 09.00 yb a 17.00 yp, a bydd angen symud y fan/trelar o'r safle ar ddiwedd pob diwrnod. Cynigir y defnydd 7 diwrnod yr wythnos ac mae'n cynnwys gwylliau cyhoeddus.

Ni chynigir unrhyw waith ffisegol mewn cysylltiad â'r cynnig.

Polisiau Cynllun Datblygu:

Cymru'r Dyfodol 2040

Ymddengys nad oes unrhyw bolisiau perthnasol mewn perthynas â'r cais hwn.

Cynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031

- SP A Pwrpas y Parc Cenedlaethol a Datblygu Cynaliadwy
- Egwyddorion Datblygu Cyffredinol DP 1
- SP I Twristiaeth
- DP 18 (Yr Iaith Gymraeg a Gwead Cymdeithasol a Diwylliannol Cymunedau)
- DP 24 Manwerthu

Canllawiau Cynllunio Atodol

- Canllawiau-Cynllunio-Atodol-1---Dylunio-Cynaliadwy-ym-Mharciau-Cenedlaethol-Cymru
- Canllawiau-Cynllunio-Atodol-2---Ystyriaethau-Datblygu-Cyffredinol

Polisi/Canllawiau Cenedlaethol:

- Polisi Cynllunio Cymru (PCC), Rhifyn 12

Ymgynghoriadau:

Ymgynghoreion	Ymatebion:
Cyngor Cymuned	Oherwydd cyflwr gwael y cyfleusterau sydd ar gael i'r cyhoedd ar y safle, h.y. cyfleusterau cyhoeddus, maes parcio, ac ati, roedd cytundeb unfrydol i wrthwynebu'r cais nes bod y cyfleusterau'n cael eu huwchraddio.
Priffyrdd Gwynedd	Dim arsylwadau.
Ecoleg APCE	• Dim pryderon ecolegol. • Ni chyflwynwyd unrhyw welliant GIS na Bioamrywiaeth.
Priffyrdd Llywodraeth Cymru	Dim gwrthwynebiadau.
Awdurdod Tân	Dim arsylwadau.

Ymateb i Gyhoeddusrwydd:

Mae'r cais wedi cael ei gyhoeddi drwy hysbysiad safle a llythyrau hysbysu cymdogion. Ar adeg ysgrifennu'r adroddiad hwn, nid oes unrhyw sylwadau wedi dod i law.

Asesiad:

1. Egwyddor Datblygiad

- 1.1. Mae'r safle wedi'i leoli yng Nghefn Gwlad Agored. Yn gyffredinol, mae datblygu yng Nghefn Gwlad Agored wedi'i gyfyngu i ddatblygiad ar raddfa fach, sy'n gofyn am leoliad gwledig.
- 1.2. Mae polisiâu strategol A ac I yn hyrwyddo cyfleoedd i'r cyhoedd a thwristiaid ddeall a deall "Nodweddion Arbennig" y Parc Cenedlaethol. Byddai gwella'r cyfleuster parcio ceir yn cyd-fynd â'r nodau hyn.
- 1.3. Mae Polisi DP 24 yn ymwneud â datblygiadau manwerthu, gan gynnwys A3 (defnyddiau bwyd a diod) ac yn ceisio lleoli defnyddiau o'r fath o fewn ardaloedd manwerthu aneddiadau mwy ac ardaloedd adeiledig aneddiadau llai er budd y gymuned leol.
- 1.4. Ar y sail bod y cynnig yn cael ei ystyried yn ddefnydd ategol i'r maes parcio, ni ystyrir y byddai darpariaethau polisi DP 24 yn atal y datblygiad yn y lleoliad Cefn Gwlad Agored hwn.

- 1.5. Mae Polisi DP 18 yn ei gwneud yn ofynnol i bob cais ystyried anghenion a buddiannau'r Iaith Gymraeg. Mae pwynt iv. o'r polisi yn ceisio annog pob arwydd gan gyrff cyhoeddus a chwmnïau masnachol a busnes i fod yn ddwyieithog neu yn y Gymraeg yn unig er mwyn amddiffyn a hyrwyddo amwynder diwylliannol nodedig y Parc Cenedlaethol. Drwy osod amod, gellir bodloni polisi DP 18.
- 1.6. Mae pryderon y cyngor cymuned yn ymwneud â digonolrwydd y cyfleusterau presennol yn y maes parcio. Nid yw hwn yn fater sy'n ymwneud â'r cynnig dan sylw, ac nid yw'n bosibl gohirio penderfynu ar y cais nes bod y cyngor cymuned yn fodlon ar y cyfleusterau a ddarperir yn y maes parcio. Fodd bynnag, mae sylwadau'r cyngor cymuned wedi'u cyfleu i'r ymgeisydd.

2. Asesiad Cynllunio

2.1. Mwynderau

- 2.2. Nod Polisi DP 1 (Egwyddorion Datblygu Cyffredinol) yw gwarchod a gwella Rhinweddau Arbennig a phwrpas y Parc Cenedlaethol drwy ganiatáu datblygiad yn amodol ar y meini prawf a restrir yn unig. Mae'r rhain yn cynnwys peidio ag achosi niwed sylweddol i'r amgylchedd, amwynder preswyl neu amwynder yr ardal oherwydd effeithiau fel sŵn ac arogl.
- 2.3. Mae ardal y maes parcio wedi'i sgrinio'n dda gan goetir ac nid yw'n weladwy o'r A487 na'r eiddo preswyl presennol i'r dwyrain. Gan fod y cynnig yn golygu safle dros dro i gerbyd, bydd yr effeithiau gweledol hefyd yn gyfyngedig.
- 2.4. O ystyried y pellter i'r eiddo a phresenoldeb sgrinio, ni ystyrir y byddai'r cynnig yn cael effaith annerbyniol ar fwynderau deiliaid yr eiddo hyn oherwydd sŵn, aflonyddwch ac arogleuon coginio. Mae caniatâd hefyd yn cael ei geisio i weithredu'r defnydd rhwng 09.00 a 17.00, sy'n lleihau'r potensial ar gyfer aflonyddwch. Er nad yw'r cynlluniau'n dangos union leoliad y fan neu'r trelar arlwygo o fewn y safle, gellir gosod amod sy'n ei gwneud yn ofynnol i'r manylion hyn gael eu gwneud er mwyn sicrhau nad yw lleoliad y fan neu'r trelar yn rhwystro mynediad a chylchrediad diogel o fewn y safle.
- 2.5. Gellir gosod amod hefyd sy'n ei gwneud yn ofynnol cyflwyno strategaeth rheoli gwastraff i sicrhau nad yw'r defnydd arfaethedig yn llygru'r ardal â sbwriel.

2.6. Ystyriaethau Eraill

- 2.7. Nid oes gan Ecolegydd Eryri unrhyw bryderon ecolegol. Cynigir gwelliannau bioamrywiaeth trwy osod 5 blwch adar yn yr ardal gyfagos.

3. Casgliad

- 3.1 Ystyrir bod y cynnig yn dderbyniol ac yn cydymffurfio â'r cynllun datblygu ac ystyriaethau polisi perthnasol eraill yn amodol ar yr amodau a restrir isod.

Papurau Cefndir ym Mhwnel Dogfennau Rhif 1: ~~Ydw~~/ Nac ydw

ARGYMHELLIAD: Bod caniatâd cynllunio yn cael ei roi yn ddarostyngedig i'r amodau safonol canlynol:

- 1) Rhaid cychwyn y datblygiad a ganiateir drwy hyn cyn diwedd PUM mlynedd o ddyddiad y penderfyniad hwn.
- 2) Rhaid cyflawni'r datblygiad a ganiateir drwy hyn yn unol â'r cynlluniau cymeradwy canlynol:

Cynllun Lleoliad (12/08/24)

Cynllun Safle (24/02/25)

Cynllun Safle (24/02/25) (Yn nodi safle'r cais mewn coch)

Datganiad Seilwaith Gwyrdd (06/05/25)

- 3) Cyn defnyddio'r datblygiad a gymeradwyir drwy hyn am y tro cyntaf, rhaid gosod y gwelliannau bioamrywiaeth canlynol yn y safleoedd a ddangosir ar y cynlluniau a gymeradwyir drwy hyn:

- 5 blwch adar safonol.

Wedi hynny, rhaid cynnal y gwelliannau bioamrywiaeth yn unol â chyfarwyddiadau'r gwneuthurwr a'u cadw am oes y datblygiad, rhaid i unrhyw rai newydd fod o fanyleb gyfwerth.


- 4) Ni chaniateir defnyddio'r datblygiad a ganiateir drwy hyn at y dibenion hyn y tu allan i'r oriau 09.00 am i 17.00 pm. Ni chaniateir gosod y fan symudol na'r trelar ar safle'r cais y tu allan i'r oriau hyn.
- 5) Dim ond at ddibenion sy'n ategol i'r cyfleuster parcio ceir hamdden presennol a ddangosir ar y cynlluniau a gymeradwywyd drwy hyn y caiff y datblygiad ei ddefnyddio ac ni chaiff mwy nag un fan / trelar arlwyo gweithredol ei leoli ar y safle ar unrhyw adeg.
- 6) Rhaid i unrhyw arwyddion sy'n hysbysu ac yn hyrwyddo'r datblygiad o fewn a thu allan i'r safle fod yn Gymraeg neu'n ddwyieithog a dylid rhoi blaenoriaeth i'r iaith Gymraeg.

- 7) Cyn defnyddio'r fan/trelar arlwygo am y tro cyntaf rhaid cyflwyno manylion rheoli gwastraff i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Rhaid gweithredu'r datblygiad yn unol â'r manylion fel y cytunwyd.
- 8) Er gwaethaf y cynlluniau a gymeradwywyd drwy hyn, cyn defnyddio'r fan/trelar arlwygo am y tro cyntaf, rhaid cyflwyno manylion y lleoliad arfaethedig ar gyfer y fan/trelar arlwygo i'r Awdurdod Cynllunio Lleol a'u cymeradwyo'n ysgrifenedig gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol. Rhaid lleoli'r fan/trelar yn unol â'r manylion fel y cytunwyd.

Rhesymau:

- 1) Er mwyn cydymffurfio ag Adran 91 (fel y'i diwygiwyd) o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.
- 2) I ddiffinio'r caniatâd ac er mwyn osgoi amheuaeth.
- 3) I ddarparu gwelliannau bioamrywiaeth yn unol â Pholisi Strategol D o Gynllun Datblygu Lleol Eryri a Pholisi Cynllunio Cymru a fabwysiadwyd.
- 4) Er mwyn diogelu amwynder yr ardal yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn benodol Polisi Datblygu 1.
- 5) Er mwyn atal creu defnydd manwerthu ar wahân na fyddai'n cyd-fynd â Chynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn benodol polisi DP 24.
- 6) Er mwyn cydymffurfio â pholisi DP 18 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri.
- 7) Diogelu'r amgylchedd naturiol ac amwynder yr ardal yn unol â Pholisïau Cynllun Datblygu Lleol Eryri ac yn benodol Polisi Datblygu 1.
- 8) Er mwyn cynnal diogelwch a mynediad o fewn y safle yn unol â Pholisi Strategol D o Gynllun Datblygu Lleol Eryri a Pholisi Cynllunio Cymru a fabwysiadwyd.

RHIF CAIS NP5/75/46B / APPLICATION NO. NP5/75/46B








Photo 1 (What3 Words: outgoing.braved.steepest)



Photo 2 (What3Words: buzzards.passively.plan)



Photo 3 (What3Words: outgoing.braved.steepest)



PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
03 MEDI 2025

CYTUNDEBAU ADRAN 106

**AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD, 03 MEDI 2025.**

CYTUNDEBAU ADRAN 106

Rhif	Rhif y cais	Dyddiad y daeth y cais i law	Lleoliad	Datblygiad	Y Sefyllfa Ddiweddaraf
1.	NP3/15/T173C	01/08/2024	Yr Helfa, Llanberis. LL55 4UW	Newid defnydd annedd i'w osod ar gyfer gwyliau tymor byr (Defnydd Dosbarth C6) yn dy annedd marchnad agored (Defnydd Dosbarth C3).	Cytundeb drafft wedi ei yrru 08/01/2025, disgwyl ymateb gan y cyfreithwyr.
2.	NP4/31/127	31/05/2024	Tir ger Hendre Ifan, Ysbyty Ifan. LL24 0NT	Codi 2 dy deulawr fforddiadwy.	Manylion y cytundeb yn cael eu drafftio gan gyfreithiwr APCE.
3.	NP5/55/46G	12/07/2023	Fferm Geufon, Brynchrug, LL36 9RW	Trosi sgubor a stabl yn llety gwyliau tymor byr	Cytundeb draft wedi ei yrru 19/08/24, disgwyl ymateb gan yr asiant.
4.	NP5/58/646	17/03/2023	Tir ger Pentre Uchaf, Dyffryn Ardudwy.	Adeiladu byngalo wedi'i addasu'n arbennig ynghyd ac annedd deulawr	Trafodaethau'n cael eu cynnal i ddiwygio'r cytundeb drafft
5.	NP5/61/647A	12/03/2024	Ty'n y Gwater, Harlech. LL46 2UW	Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu ty menter gwledig (Ail-gyflwyniad).	Gwybodaeth wedi ei yrru i cyfreithiol ar y 31/07/25
6.	NP5/73/439	23/11/2023	Tir ger Llech-y-Cwm, Gellilydan. LL41 4EU	Codi annedd menter wledig, creu mynedfa newydd i gerbydau, a gosod tanc septig	Cytundeb drafft wedi ei yrru 12/02/2025

Nifer o geisiadau ar restr Pwyllgor 25 Mehefin 2025 = 5

**CEISIADAU SY'N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 A SYDD WEDI EU CWBLHAU ERS
PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD 25 MEHEFIN 2025**

Rhif y cais	Lleoliad	Datblygiad
NP4/16/246	Bryn Tirion, Dolwyddelan. LL25 0JD	Trosi ac estyniad i adeilad allanol i greu tŷ fforddiadwy

**CEISIADAU SY’N DESTUN CYTUNDEB ADRAN 106 SYDD WEDI EU GWRTHOD, TYNNU’N ÔL, NEU WEDI EU
GWAREDU, NEU LLE NAD OES ANGEN CYTUNDEB PELLACH ERS PWYLLGOR CYNLLUNIO & MYNEDIAD
25 MEHEFIN 2025**

Rhif y cais	Lleoliad	Datblygiad



**PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
03 MEDI 2025**

**CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD
ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY**

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 03 MEDI 2025
CEISIADAU NA PHENDERFYNWYD ARNYNT ERS 13 WYTHNOS A MWY

Disgwyl Gwybodaeth Ecolegol / Ymateb

NP4/26/334D	13/12/24	Moel-yr-lwrch Uchaf, Nebo, Llanrwst. LL26 0TF	Estyniad i adeiladau amaethyddol presennol
NP5/58/662B	27/03/25	Tir yn Ffordd y Llan, Dyffryn Ardudwy. LL44 2BL	Codi byngalo dormer ar wahân (marchnad agored) (Ail-gyflwyniad)
NP5/72/254	22/01/24	Tir ger Dol Hir, Frongoch, LL23 7NT	Adeiladu tŷ menter gwledig a gosod uned trŷn carthion.

Disgwyl Manylion gan yr Asiant / Ymgeisydd

NP2/11/46U	18/02/25	Hostel Bryn Gwynant, Nant Gwynant.	Dymchwel rhan o'r certws, dymchwel tŷ staff unllawr modern cyfagos, trosi certws i gyfleuster storio/gweithredol, codi bloc llety newydd, codi cyfleuster storio/gweithredol unllawr, codi chwe ystafell ddosbarth unllawr o bren, storfa bin, maes parcio, ffordd fynediad wedi'i hadfer, creu mynediad i lan y llyn, rheseli canwio i lan y llyn, estyniad unllawr i'r prif dŷ, ardal dec i'r prif dŷ, adnewyddu'r hostel ieuencid presennol, tirlunio, gwaith trin gwastraff a gwaith cysylltiedig. (Ail-gais).
NP4/11/L79J	13/01/25	Hen Siop Pont y Pair, Betws y Coed. LL24 0BW	Cais ôl-weithredol i ymestyn y llwyfan seddi awyr agored cefn ac ymestyn defnydd bwyd a diod A3 i'r ardal estynedig.
NP4/11/337E	15/01/25	Tir ger Hendre Farm, Pentre Du, Betws-y-Coed. LL24 0BN	Rhyddhau Amodau 3 (Manylion yn Ymwneud â System Garthffosiaeth Breifat), 4 (Manylion Llechi), 6 (Sampl Gwaith Cerrig) a 10 (Manylion y Goleuadau Allanol) ynghlwm i Ganiatâd Cynllunio NP4/11/337D dyddiedig 05/01/2024.
NP4/11/398B	05/08/24	Tir ger y Feddygfa, Betws-y-Coed. LL24 0BP	Rhyddhau Amodau 4 (Llechi to) & 5 (Sampl cerrig) ynghlwm i Ganiatâd Cynllunio NP4/11/398 dyddiedig 17/01/2022.
NP4/26/349	04/12/24	Carreg Coediog, Betws y Coed. LL24 0HF	Codi storfa dail sych.
NP5/50/547A	09/05/25	To Glas, Rhoslan, Aberdyfi. LL35 0NS	Gwaith peirianyddol yn cynnwys codi waliau cynnal, garej ddomestig, adeilad sy'n dal liff a mannau patio wedi ei codi oddi ar y ddaear.
NP5/50/647D	08/05/25	Tir yn ffurfio rhan o ymyl y briffordd presennol a tir ger yr A493 rhwng Aberdyfi a Tywyn.	Creu llwybr troed (Teithio yn Llesol) (Cyfnod 1 yn unig) (Ail-gyflwyniad)
NP5/53/T154N	17/06/24	Adeiladau Banc y National Westminster, 44-46 Stryd Fawr, Y Bala. LL23 7NE	Newid defnydd y llawr gwaelod o ddefnydd A2 (Gwasanaethau ariannol a phroffesiynol) i ddefnydd A1 (Siopau adwerthu a storfeydd), hepgor yr anheddau pâr a ganiatawyd yn flaenorol (2) a hepgor yr estyniad unllawr a ganiatawyd yn flaenorol y tu ôl i'r adeilad presennol.

NP5/55/60L	20/05/24	Tir yn Ffordd-y-Felin, Bryncrug.	Datblygiad preswyl yn cynnwys 12 annedd (Marchnad Agored) a datblygiadau cysylltiedig gan gynnwys mannau agored, parcio, mynediad a seilwaith draenio.
NP5/56/153D	13/11/24	Dyfi Bike Park, Pantperthog. SY20 9AS	Cais ôl-weithredol i adeiladu caffi/bloc gweinyddol, codi lloches ymgodi, traciau ychwanegol a neidiau cysylltiedig a newidiadau i oriau agor.
NP5/56/153E	12/02/25	Dyfi Bike Park, Pantperthog. SY20 9AS	Ail-osod trac ac estyniad i ffin bresennol y safle
NP5/58/505C	19/11/24	Llecheiddior Isaf, Talybont. LL43 2BA	Cais ôl-weithredol i newid defnydd tir amaethyddol i lety gwyliau yn cynnwys cadw 3 cwt bugeiliaid, blwch ceffylau wedi'i drawsnewid, llwybrau allanol, decin pren a chanopiâu gyda thirlunio arfaethedig.
NP5/63/281	15/05/24	Gorseddau, Cwmtirmynach, Y Bala. LL23 7EB	Cais rhannol ôl-weithredol am do newydd gydag uchder bondo uwch yn y cefn gan greu llety ychwanegol ar lefel llawr cyntaf, tynnu 2 simnai ac ychwanegu 2 simnai newydd, gosod 4 ffenestr dormer a 4 ffenestr to, addasu/ychwanegu ffenestri a drysau, a thirlunio gan gynnwys creu llawr caled ar gyfer parcio a man troi.
NP5/65/256B	12/02/25	Bontddu Hall, Bontddu. LL40 2UF	Dymchwel rhan o'r cyn westy a chodi 5 tŷ marchnad agored newydd (1 tŷ ar wahân a 4 tŷ tref), darparu 4 tŷ fforddiadwy gyda 3 yn cael eu lletya gyda theras wedi'i adeiladu o'r newydd ac 1 o fewn yr hen lety staff ar lawr gwaelod isaf y neuadd, Neuadd Bontddu, Bontddu. (Cais diwygiedig)
NP5/68/100G	28/02/24	Creua, Llanfrothen. LL48 6SH	Newid defnydd adeilad a chodi estyniad unllawr i adeilad presennol i'w ddefnyddio mewn cysylltiad â busnes crochenwaith presennol.
NP5/68/T187A	04/03/25	The Drum House, Croesor. LL48 6SP	Trosi adeilad yn lety gwyliau hunanarlwyo, gosod ffenestri i'r balconi a gwaith cysylltiedig.
NP5/69/113W	24/02/25	Llanfendigaid, Rhoslefain. LL36 9LS	Trosi ysgubor Iseldireg a'r storfa goed a chodi estyniad cyswllt i ddarparu ystafell ddigwyddiadau sy'n gysylltiedig â'r defnydd llety gwyliau yn Llanfendigaid.
NP5/78/421A	17/11/23	Tir gyferbyn a Teras Ty Llwyd, Trawsfynydd. LL41 4TH	Trosi garej bresennol yn annedd (Meddiannaeth Fforddiadwy a Lleol) ynghyd â gosod 2 ffenestr to newydd

Costau'n Cael eu Hasesu

NP5/58/227E	23/10/24	Tir ger Tan-y-Foel, Dyffryn Ardudwy.	Codi 3 annedd ar wahân (1 fforddiadwy a 2 farchnad agored)
-------------	----------	--------------------------------------	--

Ail-Ymgynghori ar Gynlluniau Diwygiedig

NP4/11/AD405C	19/11/24	Swallow Falls Hotel, Betws y Coed. LL24 0DW	Caniatâd Hysbyseb am 3 arwydd ffasgia, 3 arwyddion wal, 1 arwydd ymestynol ac 1 arwydd totem newydd.
NP5/57/937Y	21/02/25	Tir yn Uwch y Maes, Dolgellau. LL40 1GD	Adeiladu 13 o anheddau preswyl (Dosbarth Defnydd C3)
NP/58/427F	16/01/25	2 Ty'n Llidiart, Dyffryn Ardudwy. LL44 2EF	Cadw pwmp gwres ffynhonell aer o flaen yr eiddo, 2 Ty'n Llidiart, Dyffryn Ardudwy.
NP5/59/805B	03/05/25	Tir ger cyffordd yr A496 i Manod, Rhyd-y-Sarn, Blaenau Ffestiniog. LL41 4BN	Ffurio mynediad a man llwytho dros dro

Disgwyl Assesiad Tai Teg

NP5/78/421A	17/11/23	Tir gyferbyn a Teras Ty Llwyd, Trawsfynydd. LL41 4TH	Trosi garej bresennol yn annedd (Meddiannaeth Fforddiadwy a Lleol) ynghyd â gosod 2 ffenestr to newydd. Tir gyferbyn a Teras Ty Llwyd, Trawsfynydd. LL41 4TH
-------------	----------	--	--

Disgwyl Ymateb CNC ar on ARhC

NP5/61/647A	12/03/24	Ty'n y Gwater, Harlech. LL46 2UW	Dymchwel adeiladau presennol ac adeiladu ty menter gwledig (Ail-gyflwyniad).
-------------	----------	----------------------------------	--

Disgwyl Ymateb i Ymgynghoriadau

NP5/60/L29E	05/03/25	Ysgol Gynradd Ganllwyd, Ganllwyd. LL40 2TG	Trosi cyn ysgol gynradd yn lety gwyliau a newidiadau allanol cysylltiedig. (Ail-gyflwyniad)
NP5/69/354G	14/04/25	Maes-y-Crynwyr, Llwyngwrl. LL37 2JQ	Cais ôl-weithredol i osod fflw ar adeilad allanol (Ail-gyflwyniad)
NP5/77/27K	04/11/24	Y Garej, Talsarnau. LL47 6UB	Newid defnydd o ystafell arddangos ceir i Siop A1 ynghyd ag estyniad i'r blaen a chodi estyniad llawr cyntaf i greu uned breswyl (fel y cynllun a gymeradwywyd yn flaenorol o dan Ganiatâd Cynllunio NP5/77/27G)

Aros am Ymateb yr Ymgeiswyr i Lythyr Cais Adran 106

NP4/12/228C	01/10/24	Ysgol Tal-y-Bont, Tal-y-Bont. LL32 8QF	Dymchwel cyn gaban ystafell ddosbarth ac addasu cyn ysgol a phorthdy prifathro yn ddau annedd a garej/gweithdy dwbl newydd (Ail-gais)
-------------	----------	--	---

Disgwyl Barn Ymgynghorydd Allanol

NP5/59/495C	17/07/24	Tir ger Pont yr Afon Gam, Llan Ffestiniog.	Cynllun cynhyrchu trydan dwr arfaethedig i gynhyrchu hyd at (600kW) yn Afon Cynfal, i gynnwys llwybr pibelli, cored mewnlif, pwll echdynnu, llifddor o dan y ddaear (tua 1.2km), adeilad tyrbîn, adeilad mesuryddion, newidiadau i'r mynediad presennol ac ail-osod lleoli mynedfa priffordd bresennol, ardaloedd gosod i lawr, compownd adeiladu dros dro, gwyrriad llwybr troed dros dro a chysylltiad pŵer trydan uwchben ac o dan y ddaear i'r grid cenedlaethol (tua 600m) (Ail-gais)
-------------	----------	--	--

Nifer o geisiadau ar y rhestr = 33

Nifer o geisiadau ar y rhestr Pwyllgor 25 Mehefin 2025 = 33



PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD
03 MEDI 2025

PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG

AWDURDOD PARC CENEDLAETHOL ERYRI
PWYLLGOR CYNLLUNIO A MYNEDIAD 03 MEDI 2025
PENDERFYNIADAU DIRPRWYEDIG

Ceisiadau wedi ei caniatáu

	Rhif y Cais	Bwriad	Lleoliad	Dyddiad Penderfyniad	Swyddog Achos
1.	NP2/11/141B	Estyniadau i'r ochr a cefn, ffenestri dormer, simdde ac extynaid i'r teras	Hirka, Nantmor. LL55 4YG	26/06/25	Ms. Sophie Berry
2.	NP2/11/52S	Rhyddhau Amodau Rhifau 7 (sampl carreg) a 10 (adroddiad gwaith archaeolegol) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP2/11/52L dyddiedig 06/12/2023	Maes Parcio Pen-y-Pass, Nant Gwynant. LL55 4NU	19/06/25	Mr Richard Thomas
3.	NP2/11/596B	Codi sied bren domestig at ddibenion storio	Tan-y-Coed, Beddgelert. LL55 4NG	28/07/25	Mr Richard Thomas
4.	NP2/11/749	Gosod ffenestri a drysau uPVC newydd, addurno pob arwyneb rendrad llyfn i datgeliadau ffenestri a aelodau pren allanol presennol i gynnwys canopïau, wynebfyrddau a bondo. Gosod nwyddau dwr glaw newydd a phympiau gwres ffynhonnell aer i bob eiddo	1-10 Cae Morys, Beddgelert. LL55 4YJ	22/07/25	Miss Eva Jones
5.	NP2/11/LB352X	Caniatad Adeilad Rhestredig i uwchraddio offer telathrebu yn cynnwys gosod 1 nod GPS, 2 gabinet, uwchraddio mewnol i ddau gabinet presennol ynghyd a gwaith ategol cysylltiedig	Royal Goat Hotel, Beddgelert. LL55 4YE	31/07/25	Miss Eva Jones
6.	NP2/16/442	Creu cyswllt llwybr troed trwy goetir i gynnwys llwybrau pren uchel, pontydd, cyfeirbwyntiau. meinciau, a paneli dehongli	Coed Hendre Ddu, Cwm Pennant, Garndolbenmaen. LL51 9AX	25/06/25	Ms. Sophie Berry
7.	NP2/16/60B	Trosi garej sy'n ynghlwm yn le byw gan ychwanegu to brig a dymchwel y sied bresennol ac adeiladu sied gardd/storfa newydd	Haulfryn, Garndolbenmaen. LL51 9TZ	06/06/25	Mr Richard Thomas

8.	NP3/12/193A	Codi estyniad unllawr gyda chysylltiad â'r ty, codi porth a gosod cladin wal allanol yn ol-weithredol.	Cae Hywel, Betws Garmon. LL54 7YU	28/07/25	Mr Richard Thomas
9.	NP3/12/96S	Codi adeilad rhan unllawr a rhan deulawr i'w ddefnyddio ar gyfer swyddogaethau ategol i weithredu'r maes gwersylla gan gynnwys caffi ategol a siop ategol ar gyfer cwsmeriaid y gwersyll, ystafell orffwys y staff/bae sâl, swyddfa weinyddu, storfa sych a storfa boncyffion	Snowdon Base Camp, Planwydd, Rhyd Ddu. LL54 7YS	22/07/25	Mrs. Iona Roberts
10.	NP3/12/T8C	Gosod cladin inswleiddio allanol i'r drychiadau dwyreiniol a gorllewinol	Tan-yr-Wyddfa, Rhyd Ddu. LL54 6TN	06/06/25	Mr Richard Thomas
11.	NP3/15/31D	Cais ol-weithredol ar gyfer gosod pwmp gwres ffynhonnell aer ar ddrychiad cefn	Fron Rhedyn, Nant Peris. LL55 4UN	28/07/25	Mr Richard Thomas
12.	NP4/11/396C	Diwygiadau ansylweddol i Ganiatad Cynllunio NP4/11/396A dyddiedig 18/05/2023 i hepgor estyniad cegin llawr gwaelod a'r estyniad swyddfa llawr cyntaf yn y cefn ac i ail-leoli'r drws cefn i'r dde	Oakdale, Betws y Coed. LL24 0AR	21/05/25	Mr. Gavin Roberts
13.	NP4/11/95C	Rhyddhau Amod 9 (Rhaglen o waith Archeolegol) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP4/11/95A dyddiedig 05/03/2025	Pont-y-Milwyr, Betws y Coed.	08/08/25	Mrs. Iona Roberts
14.	NP4/11/L116L	Cais cynllunio ol-weithredol ar gyfer codi sied bren a ddefnyddir ar gyfer storio golchdy a decio	Pont y Pair Hotel, Betws y Coed. LL24 0BN	23/06/25	Mr. Gavin Roberts
15.	NP4/12/LU184A	Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon (Presennol) fel uned gosod gwylliau tymor byr sy'n dod o dan Orchymyn Dosbarth Defnydd C6	1 Tan-yr-Ywen, Llanbedr-y-Cennin. LL32 8UN	14/07/25	Mr Richard Thomas
16.	NP4/13/28M	Ail-leoli'r fynedfa flaen a chodi porth	Gwesty Cobdens, Capel Curig. LL24 0EE	28/07/25	Mr Richard Thomas
17.	NP4/13/LB98C	Caniatad Adeilad Rhestredig i osod llawr llechi newydd i gyd-fynd a'r presennol, gosod llawr pren newydd wedi'i chodi i ail-osod seddau a phwlpid gwreiddiol, a gosod step ychwanegol i'r mynediad gorllewin	St. Julitta's Church, Capel Curig. LL24 0ET	25/07/25	Miss Eva Jones
18.	NP4/16/246	Trosi ac estyniad i adeilad allanol i greu ty fforddiadwy	Bryn Tirion, Dolwyddelan. LL25 0JD	21/07/25	Mr Richard Thomas

19.	NP4/16/93E	Newid Defnydd Gwesty (Defnydd Dosbarth C1) i uned gosod gwyliau tymor byr sengl (Defnydd Dosbarth C6)	Elen's Castle Hotel, Dolwyddelan. LL25 0EJ	28/07/25	Mr Richard Thomas
20.	NP4/16/LB4T	Cais ol-weithredol i godi adeilad cwrtil 1.5 llawr ar wahan ar gyfer defnydd achlysurol gan gynnwys swyddfa gartref, campfa/ystafell ioga a storfa	Y Neuadd Lwyd, Church Street, Dolwyddelan. LL25 0SJ	08/07/25	Mr. Gavin Roberts
21.	NP4/30/175	Adeiladu hafdy/swyddfa cartref pren	Cri'r Wylan, Conwy Old Road, Penmaenmawr. LL34 6SF	04/08/25	Mr Richard Thomas
22.	NP5/50/10P	Gosod ffenestri UPVC	Ty Bryn Eithin, Outward Bound, Aberdyfi. LL35 0RA	21/07/25	Mr David Jones
23.	NP5/50/314H	Newidiadau i'r ty, gan gynnwys gosod fliw a phaneli solar a chreu pwll nofio naturiol o fewn y cwrtil preswyl	Morlan, Cwm Safnast, Aberdyfi. LL35 0SE	14/07/25	Mr David Jones
24.	NP5/50/532J	Dileu Amod 3 (Cyfyngiad ar adwerthu bwyd poeth oddi ar eiddo) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/50/532C dyddiedig 11/03/2016	Uned 2, Wharf Gardens, Aberdyfi. LL35 0EE	25/06/25	Mr David Jones
25.	NP5/50/750A	Estyniadau a newidiadau	25 Mynydd Isaf, Aberdyfi. LL35 0PH	30/06/25	Mr David Jones
26.	NP5/50/L451	Estyniadau a newidiadau	Killiegray, Hopeland Road, Aberdyfi. LL35 0NH	02/06/25	Mr David Jones
27.	NP5/50/L80B	Diwygiad ansylweddol i newid dyluniad y rhwystrau ar y balconi a gafodd eu caniatáu o dan ganiatad cynllunio NP5/50/L80A (cymhwyster rhannol-olswyddio ar gyfer cyfnewid a chynyddu ardal gorchudd presennol a chodi grisiau mynediad troellog).	Cartrefle, Terrace Road, Aberdyfi, LL35 0LT	17/07/25	Mr David Jones
28.	NP5/50/LB188C	Caniatad Adeilad Rhestredig ar gyfer newidiadau i estyniad to fflat cefn presennol, gan gynnwys atal lleithder ac ailosod ffenestr to.	2 Bryn Hyfryd, Aberdyfi. LL35 0LW	25/07/25	Miss Eva Jones

29.	NP5/50/LU629D	Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol (Presennol) i ddefnyddio'r eiddo fel llety gwyliau tymor byr (Dosbarth Defnydd C6)	Bryn Coed, Aberdyfi. LL35 0PU	18/07/25	Mr David Jones
30.	NP5/50/LU774	Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon (Presennol) ar gyfer defnydd cymysg C3 (Anheddau a ddefnyddir fel prif breswylfeydd) a C6 (gosodiadau tymor byr)	3 Gwelfor Terrace, Aberdyfi. LL35 0NU	11/07/25	Mr David Jones
31.	NP5/50/LUL432C	Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol neu Ddatblygiad Arfaethedig ar gyfer newid defnydd yr eiddo o d annedd (Dosbarth Defnydd C3) a llety gwyliau tymor byr (Dosbarth Defnydd C6) i dy annedd yn unig (Dosbarth Defnydd C3)	The Old Vicarage, Balkan Hill, Aberdyfi. LL35 0NH	04/08/25	Mr David Jones
32.	NP5/53/130H	Insiwleiddio a gosod cladin a paneli solar ar y Ganolfan Warden, gosod camerau ANPR a CCTV, a gosod giat fynedfa	Canolfan Wardeniaid a Maes Parcio Llyn Tegid, Y Bala. LL23 7SR	25/06/25	Mr Richard Thomas
33.	NP5/53/426K	Gosod Seilwaith Dyfarnwr Cynorthwyol Fideo (VAR) sy'n cynnwys adeiladu 1 ciosg pren (Ystafell Gweithrediadau Fideo), 2 bolyn camera a datblygiad cysylltiedig gan gynnwys sylfeini.	Maes Tegid, Heol y Castell, Y Bala. LL23 7UY	01/08/25	Mr Ben Jones
34.	NP5/53/AD130G	Caniatad Hysbyseb ar gyfer gosod un A2 bwrdd gwybodaeth	Blaendraeth Llyn Tegid, Y Bala. LL23 7SR	05/06/25	Mr Aled Lloyd
35.	NP5/54/461E	Gosod paneli solar ar ddrychiadau dwyreiniol a gorllewinol	11 Bryniau, Brithdir. LL40 2TY	11/06/25	Mr. Rhydian Williams
36.	NP5/55/242	Codi estyniad deulawr	1 Rhyd-yr-Onnen, Bryncrug. LL36 9RD	17/07/25	Mr David Jones
37.	NP5/55/78G	Cais ol-weithredol am 1 uned wyliau yn lle'r 2 a ganiatawyd dan Ganiatad Cynllunio NP5/55/78C dyddiedig 01/06/2000 yn cynnwys newidiadau i'r dyluniad ac ymestyn y cyfnod meddiannaeth gwyliau	Penowern Farm, Bryncrug, LL36 9NU	04/06/25	Ms. Sophie Berry
38.	NP5/57/1176B	Amrywio Amod 2 (Cynlluniau a Gymeradwywyd) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/57/1176 dyddiedig 10/11/2023	Dolfeurig Centre, Dolgellau. LL40 1DT	28/05/25	Mr David Jones

39.	NP5/57/1176C	Rhyddhau Amodau 4 (Cynllun dwr aflan) a 5 (Lliniaru adeiladu) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/57/1176 dyddiedig 10/11/2023 a NP5/57/1176B dyddiedig 29.05.25	Dolfeurig Centre, Dolgellau. LL40 1DT	04/07/25	Mr David Jones
40.	NP5/57/1176D	Rhyddhau Amod Rhif 8 (gwaith carreg) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/57/1176 dyddiedig 10/11/2023	Canolfan Dolfeurig, Dolgellau. LL40 1EL	11/07/25	Mr David Jones
41.	NP5/57/1176E	Rhyddhau Amod Rhif 7 (llechi) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/57/1176 a NP5/57/1176B	Canolfan Dolfeurig, Dolgellau, LL40 1EL	17/07/25	Mr David Jones
42.	NP5/57/1189A	Diwygiad ansylweddol i newid dyluniad a deunydd toi estyniad llawr cyntaf y gofod gweithdy/golchi dillad presennol i ddarparu ar gyfer gofod swyddfa cynllun agored a gymeradwywyd o dan Ganiatad Cynllunio NP5/57/1189 dyddiedig 08/12/2023	Garej / Gweithdy, Heol Glyndwr, Dolgellau. LL40 1BD	12/08/25	Mr David Jones
43.	NP5/57/LU896F	Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol (Presennol) i ddefnyddio'r Llety Gwyliau fel ty (C3)	Ysgubor Derw, Ffordd y Gader, Dolgellau. LL40 1TA	10/06/25	Mrs Jane Jones
44.	NP5/58/345D	Diwygiad Ansylweddol i ganiatad cynllunio NP5/58/345D dyddiedig 19/04/2024 i newid dyluniad ffenestri ar yr edrychiad ffrynt a cefn	Tir ger Ty'n Llan Cottages, Dyffryn Ardudwy.	02/07/25	Mr Aled Lloyd
45.	NP5/58/365K	Amrywio Amod 2 (Cynlluniau manwl) ynghlwm wrth ganiatad cynllunio NP5/58/365H dyddiedig 18/09/2023 i newid y dyluniad i godi orendy to brig i ochr y ty	Llain 3, Cae A.O. Rhif 9687, Penybont, Talybont.	23/05/25	Miss Eva Jones
46.	NP5/58/56C	To dros y lle trin gwartheg / defaid a rhan o'r storfa tail	Faeldref, Dyffryn Ardudwy. LL44 2RQ	08/06/25	Mr Aled Lloyd
47.	NP5/58/658	Gwelliannau i fynediad cerddwyr yn cynnwys creu llwybr newydd a ffurfiant igam ogam 160 metr o hyd i alluogi mynediad i sgwteri symudedd, cadeiriau olwyn a chadeiriau gwithio	Coed Gors y Gedol, Dyffryn Ardudwy. LL44 2RJ	06/08/25	Mr Aled Lloyd
48.	NP5/58/670	Codi estyniad deulawr ar yr ochr ynghyd a gweithdy dwbl ar wahan	Tawelfan, Ffordd Ysgethin, Talybont. LL43 2AF	22/05/25	Mr Aled Lloyd

49.	NP5/58/673	Dymchwel y garej presennol ac adeiladu estyniad unllawr gyda to gwastad	Encil y Mor, 50 Llwyn Ynn, Talybont. LL43 2AL	05/06/25	Mr Aled Lloyd
50.	NP5/58/674	Gosod ffenestr to ar y penty yng nghefn yr eiddo	Hafod Wen, 3 Ardudwy Terrace, Dyffryn Ardudwy. LL44 2DH	29/07/25	Mr Aled Lloyd
51.	NP5/58/677	Cais rhannol ol-weithredol i insiweiddio'r waliau allanol	Dunstill House, Ffordd Yr Orsaf, Dyffryn Ardudwy, LL44 2EE	04/08/25	Mr Ben Jones
52.	NP5/58/LB316C	Caniatad Adeilad Rhestredig i ddiddymu deunyddiau anaddas ac i adfer waliau a strwythur to i stablau sydd yn strwythur cwrtil rhestredig	Bron-y-Foel Isaf, Dyffryn Ardudwy. LL44 2EA	06/06/25	Miss Eva Jones
53.	NP5/58/LB316D	Caniatad Adeilad Rhestredig i osod twll turio	Bron-y-Foel Isaf, Dyffryn Ardudwy. LL44 2HZ	25/06/25	Miss Eva Jones
54.	NP5/58/LB316E	Tynnu deunyddiau anaddas ac adfer waliau a strwythur to'r stablau sydd mewn cwrtil Adeilad Rhestredig	Bron-y-Foel Isaf, Dyffryn Ardudwy. LL44 2EA	29/07/25	Miss Eva Jones
55.	NP5/58/LB316F	Gosod cyflenwad dwr dreidd-dwll at ddefnydd domestig	Bron-y-Foel Isaf, Dyffryn Ardudwy. LL44 2EA	29/07/25	Miss Eva Jones
56.	NP5/59/478A	Codi ty deulawr ar wahan (Marchnad Agored)	Tir ger 3-4 Bryn Tirion, Pantllwyd, Ffestiniog. LL41 4PP	14/07/25	Mr Aled Lloyd
57.	NP5/59/511Q	Newid defnydd tir i'w ddefnyddio fel cwrtil/ardal cynnal a chadw estynedig a chodi ffens derfyn 1.5 metr	Cae Swch, Pantllwyd, Llan Ffestiniog.	02/07/25	Mr Aled Lloyd
58.	NP5/59/LU819	Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon (Presennol) i ddefnyddio'r eiddo fel uned gwyliu tymor by (Dosbarth Defnydd C6)	Hillside, 3 Belle View, Llan Ffestiniog. LL41 4NU	06/08/25	Mr Aled Lloyd
59.	NP5/61/531B	Cais ol-weithredol i gadw amrywiadau a wnaed i garej/storfa/gweithdy a gymeradwywyd dan Gais Cynllunio NP5/61/531A dyddiedig 09/08/2012	Brynteg, Ffordd Isaf, Harlech. LL46 2PR	28/07/25	Mrs Jane Jones
60.	NP5/61/654B	Codi 1 annedd (yn lle 2 annedd y rhoddwyd caniatâd cynllunio iddynt dan gyfeirnod NP5/61/654 dyddiedig 23/04/2024) - lleihau'r nifer o dai o 20 i 19	Tir ger Pen yr Hwylfa, Harlech.	03/07/25	Mr Aled Lloyd

61.	NP5/61/660A	Dymchwel yr ystafell wydr presennol ac adeiladu estyniad newydd gyda insiwleiddio allanol i'r ty, a codi sied gardd/garej ar wahan newydd (cais diwygiedig)	23 Ystad Castell Morfa, Harlech. LL46 2GA	29/07/25	Mr Aled Lloyd
62.	NP5/61/669	Codi porth a balconi i'r ty presennol ac ailosod storfa allanol bresennol i greu cegin allanol newydd a phorth car dan do	Erinfa, High Street, Harlech. LL46 2YT	12/08/25	Mr Aled Lloyd
63.	NP5/61/675	Codi estyniad cefn unllawr	Hafan Bach, Ty Canol, Harlech, LL46 2GS	29/07/25	Mr Aled Lloyd
64.	NP5/61/676	Cais ol-weithredol i gadw paneli solar ar y drychiadau blaen a cefn	71 Glan Gors, Harlech. LL46 2NX	08/08/25	Mr Aled Lloyd
65.	NP5/63/7D	Adeiladu pwll slyri newydd	Defaidty, Cwmtirmynach, Bala. LL23 7ED	24/06/25	Mr. Rhydian Williams
66.	NP5/64/182C	Cais ol-weithredol i godi sied amaethyddol	Bryn Eglwys, Llanegryn. LL36 9SB	30/06/25	Mrs Jane Jones
67.	NP5/64/LB58C	Caniatad Adeilad Rhestredig i ailosod rendrad allanol, paent, ffenestri yn y cefn a gosod gwydr eilaidd ac adnewyddu plwm ar y ffenestri bae blaen	Bodegryn, Llanegryn. LL36 9SN	04/06/25	Mr David Jones
68.	NP5/65/305C	To ar ben storfa tail presennol ac estyniad i'r sied amaethyddol	Bontddu. LL40 2UG", "Fferm T "}'n Twll, Bontddu. LL40 2UG"	07/08/25	Mr Aled Lloyd
69.	NP5/65/383	Codi estyniad deulawr yn y cefn	3 Graig Fawr, Bontddu. LL40 2UH	30/07/25	Mr Aled Lloyd
70.	NP5/65/385	Codi estyniad ochr, gosod ffenestri to, goleuadau allanol a man newidiadau i ffenestri	Glan Dderwen, Bontddu. LL40 2UE	11/06/25	Mr Aled Lloyd
71.	NP5/66/293	Codi estyniad unllawr i'r ochr ddwyreiniol, balconi dur i'r ochr orllewinol, dymchwel 2 simdde a gosod ffenestri to	Heulwen, Llandanwg. LL46 2SB	04/07/25	Mr Aled Lloyd
72.	NP5/66/4D	Gosod 14 o baneli solar sy'n sefyll ar wahan ar y ddaear o fewn cwrtil preswyl	Pant-yr-Onnen, Llanfair. LL46 2RW	11/07/25	Mr Aled Lloyd
73.	NP5/66/57C	Rhyddhau Amodau Rhif 3 (llechi), 8 (cynllun cadwraeth), & 9 (arolwg ffotograffig) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/66/57B dyddiedig 15/05/2025	Tyddyn Rhyddid, Llanbedr, LL46 2TL	05/08/25	Mr Aled Lloyd

74.	NP5/67/349	Cais ol-weithredol i osod panel ffotofoltäig ar ddrychiad to blaen yr annedd	5 Bron y Gader, Abergynolwyn. LL36 9YH	07/07/25	Mr David Jones
75.	NP5/67/LB221A	Caniatad Adeilad Rhestredig i dymchwel simnai bresennol, gosod hambyrddau atal tamprwydd, ac ail-adeiladu y simnai gan defnyddio y deunyddiau presennol	4 Tan-y-Bryn, Abergynolwyn. LL36 9UY	15/07/25	Miss Eva Jones
76.	NP5/69/111B	gsod pwmp gwres ffynhonnell aer o fewn cwrtil preswyl a Paneli Solar	Isfryn, Llwyngwrl. LL37 2YJ	07/07/25	Mr David Jones
77.	NP5/69/348J	Diwygiad ansylweddol i Ganiatad Cynllunio NP5/69/348G dyddiedig 25/06/2024 i newid ffenestri ar ddrychiad gogledd-orllewin y datblygiad	Golygfa'r Bae (Tir ger Machlud Haul), Llwyngwrl. LL37 2JQ	17/07/25	Mr David Jones
78.	NP5/69/56R	Estyniad, newidadau a dymchwel penty (Ail-gyflwyniad)	Seaview Bungalow, Parc Gwyliau Sunbeach, Llwyngwrl. LL37 2QQ	21/07/25	Mr David Jones
79.	NP5/70/122A	Adnewydu toiledau presennol ac gosod cladin allanol newydd, adnewyddu llecynnau parcio presennol a creu llecynnau newydd, gosod camerau ANPR a CCTV, a gosod giat fynedfa newydd	Maes Parcio Parc Cenedlaethol Eryri, Llangower. LL23 7DA	25/06/25	Mr Richard Thomas
80.	NP5/72/258	Gosod grid gwartheg	Tir ger Rhydlechog, Frongoch, LL23 7NU	30/07/25	Mr Ben Jones
81.	NP5/73/22C	Gosod 17 panel ar y drychiad blaen a 5 panel ar y drychiad ochr	Neuadd y Pentref, Gellilydan. LL41 4EF	08/08/25	Mr Aled Lloyd
82.	NP5/73/294B	Gosod paneli solar i'r edrychiad ffrynt a pwmp gwres ffynhonnell aer ar yr edrychiad ochr	1 Y Glynnor, Gellilydan, LL41 4EW	08/08/25	Mr Aled Lloyd
83.	NP5/73/T274A	Gosod paneli solar ar y drychiadau blaen a cefn	Arwel, 3 Bull Street, Maentwrog, LL41 4HN	08/08/25	Mr Aled Lloyd
84.	NP5/74/464H	Newidiadau i'r cwrs Red Bull Hard Line (Beic Mynydd) a ganiateir i gynnwys darnau ychwanegol o'r trac a thynnu ac adfer darn o drac a naid a chymeradwywyd eisoes	Tir yn Graig Wen, Dinas Mawddwy.	24/06/25	Miss Eva Jones
85.	NP5/74/LUL182A	Tystysgrif Defnydd Cyfreithiol (Presennol) i ddefnyddio'r eiddo fel llety gwyliau tymor byr (Dosbarth Defnydd C6)	Bryn Cleifion Lodge, Mallwyd. SY20 9HW	05/08/25	Mr. Rhydian Williams

86.	NP5/75/68C	Rhyddhau Amod 3 (Gwerthusiad Archeolegol) ynghlwm i Ganiatad Cynllunio NP5/75/68B dyddiedig 21/12/2023	Tir ger Maesteg, Pennal. SY20 9DL	17/07/25	Mr David Jones
87.	NP5/77/LB65A	Trosi capel i dy ynghyd a newidiadau cysylltiedig	Capel Soar, Soar.	12/08/25	Mr Aled Lloyd
88.	NP5/77/LB65D	Caniatad Adeilad Rhestredig i drosi capel i dy a newidiadau cysylltiedig	Capel Soar, Soar.	12/08/25	Miss Eva Jones
89.	NP5/78/590	Estyniad i'r feranda bresennol ar hyd y drychiad deheuol	Caban 268, Pentref Gwyliau Trawsfynydd, Bronaber. LL41 4YB	23/07/25	Mr Ben Jones
90.	NP5/78/594	Codi decin o flaen ac ochr y caban	Caban 282, Pentref Gwyliau Trawsfynydd, Bronaber. LL41 4YB	10/07/25	Mrs Jane Jones
91.	NP5/78/LB412N	Caniatad Adeilad Rhestredig i orchuddio to fflat presennol hefo do brig i estyniad cefn, amnewid rendrad presennol hefo cladin carreg i gyd-fynd hefo'r presennol, ac i amnewid ffenest cefn hefo drws mewn strwythur cwrtil rhestredig	The Bungalow, Rhiw Goch Inn, Bronaber. LL41 4UY	15/07/25	Miss Eva Jones
92.	NP5/78/LB412P	Gorchuddio to fflat presennol hefo do brig i estyniad cefn, amnewid rendrad presennol hefo cladin carreg i gyd-fynd hefo'r presennol, ac i amnewid ffenest cefn hefo drws mewn strwythur cwrtil rhestredig	The Bungalow, Rhiw Goch Inn, Bronaber. LL41 4UY	15/07/25	Miss Eva Jones

Ceisiadau wedi ei gwrthod

	Rhif y Cais	Bwriad	Lleoliad	Rheswm Gwrthod	Swyddog Achos
1.	NP3/12/5E	Newid defnydd annedd (Dosbarth Defnydd C3) i uned rhentu gwyliau tymor byr (Dosbarth Defnydd C6)	Tan-y-Llyn, Rhyd Ddu. LL54 6TL	06/08/25 Oherwydd bod y cais hwn yn cynnig newid defnydd prif annedd sy'n dod o dan Ddosbarth Defnydd C3 i uned rhentu gwyliau tymor byr sy'n dod o dan Ddosbarth Defnydd C6 mewn cymuned wledig lle mae canran yr ail gartrefi gwyliau a'r cartrefi gwyliau tymor byr yn uwch na 15% o gyfanswm y stoc tai, mae'r Awdurdod hwn o'r farn, pe bai'n cael ei gymeradwyo, y byddai'n erydu cydbwysedd a chynaliadwyedd y gymuned ymhellach. O'r herwydd, mae'r cais hwn yn gwrthdaro â Pholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 12, Polisi Strategol A o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 a fabwysiadwyd a Chanllawiau Cynllunio Atodol 16: Rheoli defnydd anheddau fel cartrefi gwyliau.	Mr Richard Thomas
2.	NP4/11/403A	Gosod celf yn cynnwys mainc ac Orangutan maint llawn	Uned 2, Station Approach, Betws y Coed. LL24 0AE	15/07/25 Oherwydd bod y cais hwn yn cynnig nodwedd estron a fyddai, pe bai'n cael ei gymeradwyo, yn arwain at effaith weledol andwyol ar gymeriad golygfa'r stryd ac na fyddai'n cadw nac yn gwella cymeriad na golwg Ardal Gadwraeth Betws y Coed. Felly, mae'r cais hwn yn gwrthdaro â pholisïau SP A, SP Ff a DP1 y Cynllun Datblygu Lleol	Mr Richard Thomas
3.	NP4/26/348	Codi storfa wartheg a thail a gwaith cysylltiedig	Tir wrth yr A470, ger Hendre Wen, Llanrwst.	22/05/25 Nid oes digon o wybodaeth wedi'i chyflwyno i gyfiawnhau lleoliad yr adeilad yn unol â rhan 10.23 o Nodyn Cyngor Technegol 15: Datblygu, Llifogydd ac Erydu Arfordirol (TAN 15) ac i ddangos y gellir rheoli risgiau a chanlyniadau llifogydd dros oes y datblygiad i lefel dderbyniol. Mae'r cynnig felly yn groes i SPA, DP1 a TAN 15.	Ms. Sophie Berry

				Oherwydd ei raddfa, ei ffurf, ei ddyluniad a'i leoliad, byddai'r adeilad yn ychwanegiad rhy amlwg ac anghydymdeimladol i'r safle er anfantais i ymddangosiad a chymeriad yr ardal a'r dirwedd ehangach, yn groes i SPC, GP1 a GP2.1) Oherwydd ei raddfa, ei ffurf, ei ddyluniad a'i leoliad, byddai'r adeilad yn ychwanegiad rhy amlwg ac anghydymdeimladol i'r safle er anfantais i ymddangosiad a chymeriad yr ardal a'r dirwedd ehangach, yn groes i SPC, GP1 a GP2. Nid oes digon o wybodaeth wedi'i chyflwyno i ddangos na fyddai'r cynnig yn cael effaith andwyol ar ddiogelwch priffyrdd yn groes i GP1 (vii) a (ix)	
4.	NP4/31/113J	Adeiladu pydew slyri	Gwern Hywel Isaf, Pentrefoelas. LL24 0HS	28/07/25 Mae'r cais yn methu ag ymgorffori unrhyw fesurau gwella ecolegol ac nid yw wedi'i gefnogi gan Ddatganiad Seilwaith Gwyrdd ac felly mae'n groes i Bolisi Strategol D a Pholisi Datblygu 1 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 a fabwysiadwyd, a Rhan 6 o Bolisi Cynllunio Cymru, Rhifyn 12 Chwefror 2024. Nid oes digon o fanylion wedi'u darparu ynghylch effaith llygredd o'r cynnig ar ddyfroedd rheoledig neu ynghylch rheoli a chynnal a chadw'r pwll slyri a'r mewnbynnau a'r gollyngiadau cysylltiedig. Felly mae'r cynnig yn groes i Bolisi Strategol D a Pholisi Datblygu 1(xi) a (xxi) o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 a fabwysiadwyd.	Ms. Sophie Berry
5.	NP5/50/622C	Dymchwel adeilad storio ac adeiladu caban preswyl (C3) gyda mynedfa a pharcio cysylltiedig ynghyd a gwaith draenio (Ail-gyflwyniad)	Caban 63, Pentref Gwyliau Plas Panteidal, Aberdyfi. LL35 0RF	11/07/25 Nid yw egwyddor y datblygiad preswyl yn dderbyniol yn y lleoliad Cefn Gwlad Agored hwn, ac ystyrir ei fod yn gyfystyr â datblygiad tai amhriodol ac anghynaliadwy yng Nghefn Gwlad Agored. Felly, byddai'r cynnig yn gwrthdaro â pholisi SP C o Gynllun Lleol Eryri 2016 – 2031 a Pholisi Cynllunio	Mr David Jones

				Cymru Rhifyn 12. Ni ddangoswyd bod darpariaeth draenio dŵr budr ddigonol yn bodoli ar gyfer y datblygiad. Felly, byddai'r cynnig yn gwrthdaro â pholisi DP 1 o Gynllun Lleol Eryri 2016 – 2031 a Pholisi Cynllunio Cymru Rhifyn 12, sy'n ceisio sicrhau nad yw draenio dŵr budr nad yw'n brif bibell yn effeithio'n annerbyniol ar yr amgylchedd, amwynder ac iechyd y cyhoedd. Ni ddangoswyd na fydd y datblygiad yn effeithio'n annerbyniol ar y coed gerllaw'r datblygiad; byddai eu colli yn niweidiol i'r amwynderau a seilwaith gwyrdd yr ardal. Hefyd, ni ddangoswyd trwy Ddatganiad Seilwaith Gwyrdd bod y dull polisi cam wrth gam wedi'i gymhwyso i'r datblygiad. Mae'r rhain yn faterion a fyddai'n groes i ddarpariaethau polisïau SP A, SP D, DP 1, a DP 6 o Gynllun Lleol Eryri 2016 – 2031, Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 12, a Nodyn Cyngor Technegol 5 Cadwraeth Natur a Chynllunio.	
6.	NP5/50/8D	Newid defnydd o wesdy (C1) i dy annedd (C3)	4 Penhelyg, Aberdyfi. LL35 0PT	07/07/25 Mae'r cynnig yn golygu newid defnydd i ddefnydd nad yw'n dwristaidd, sy'n cael ei wrthsefyll gan bolisi DP 28 yn y lleoliad arfordirol hwn, ac nid yw wedi'i ddangos bod gofynion y polisi o ran hyfywedd, defnyddiau tebyg eraill a marchnata wedi'u bodloni. Felly, ystyrir bod y cynnig yn groes i ddarpariaethau polisïau DP 28 ac SP H o Gynllun Datblygu Lleol Eryri 2016 – 2031 a Chanllawiau Cynllunio Atodol 8 Llety i Ymwelwyr. Nid yw'r cyflwyniad yn cynnwys digon o wybodaeth i ddangos y byddai'r datblygiad yn darparu gwelliant bioamrywiaeth, nac ychwaith bod y dull cam wrth gam wedi cael ei gymhwyso trwy	Mr David Jones

				Ddatganiad Seilwaith Gwyrdd. Yn absenoldeb y wybodaeth hon, byddai'r cynnig yn groes i ddarpariaethau polisiâu SP A, SP D a DP 1 o Gynllun Lleol Eryri 2016 – 2031, Polisi Cynllunio Cymru Rhifyn 12.	
7.	NP5/59/339J	Cais Amlinellol i godi 9 ty fforddiadwy (Ail-Gais)	Tir i gefn Wenllys, Llan Ffestiniog. LL41 4LH	30/07/25 Oherwydd bod yr ymgeisydd wedi methu â chyflenwi manylion am yr angen am dai fforddiadwy a bod ymrwymadau presennol ar gyfer datblygiad preswyl o fewn ffin datblygu tai, mae'r cais hwn yn gwrthdaro â Meini Prawf (i) a (ii) o Bolisi Datblygu 11 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri (2016 – 2023) a fabwysiadwyd. Nid oes digon o wybodaeth wedi'i chyflwyno i nodi/mynd i'r afael â phob mater ecolegol o fewn y safle datblygu arfaethedig, gan gynnwys mesurau gwella bioamrywiaeth a chydbwyso, er mwyn dangos nad yw'r datblygiad yn cael effaith andwyol ar fioamrywiaeth, rhywogaethau gwarchodedig a'u cynefinoedd. Felly, mae'r datblygiad yn groes i Bolisi Strategol D: Amgylchedd Naturiol, Canllawiau Cynllunio Atodol a fabwysiadwyd ar gyfer Cadwraeth Natur a Bioamrywiaeth (Chwefror 2020) sy'n ceisio amddiffyn adnoddau bioamrywiaeth ehangach y Parc Cenedlaethol gan gynnwys cynefinoedd a rhywogaethau y tu allan i safleoedd dynodedig yn ogystal â Pholisi Cynllunio Cymru (Argraffiad 12, Chwefror 2024). Nid oes digon o wybodaeth ac nid oes unrhyw fesurau Teithio Llesol wedi'u cyflwyno i nodi problemau sy'n gysylltiedig â'r cynnydd mewn traffig cerbydau ar y fynedfa briffordd i'r safle a Chefnffordd yr A470. Felly mae'r datblygiad arfaethedig hwn yn gwrthdaro â Pholisi Datblygu 1 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri (2016 – 2023) a fabwysiadwyd sy'n ceisio sicrhau nad yw goblygiadau traffig y datblygiad yn arwain at	Mr Aled Lloyd

				yfrolau neu fathau o draffig a fyddai'n creu problemau priffyrdd neu ddiogelwch ar y rhwydwaith ffyrdd lleol.	
8.	NP5/62/63K	Cais Amlinellol i ddymchwel adeiladau casglu stoc marw a lleoli 8 pod glampio a mannau parcio caled cysylltiedig ynghyd ag ail-ddatblygu gweddill yr adeilad fel bloc gwasanaethau (Ail-gyflwyniad)	Cymru Lan, Nantcol Kennels, Pentre Gwynfryn, Llanbedr. LL45 2PB	05/06/25 Oherwydd bod y cais hwn yn cynnig unedau llety newydd yng nghefn gwlad agored, nid yw'r cynnig yn bodloni gofynion Polisi Datblygu 22. Nid yw'r cynnig yn rhan o gynllun arallgyfeirio amaethyddol nac yn ategol i atyniad twristaidd newydd neu bresennol ac o ganlyniad mae'n groes i Bolisi Datblygu 29 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri (2016-2031) a fabwysiadwyd a'r Canllawiau Cynllunio Atodol 8 – Llety i Ymwelwyr. Drwy gyflwyno datblygiad newydd ar raddfa fawr yng nghefn gwlad agored, ystyrir ei fod yn ffurf amhriodol o ddatblygiad sy'n methu â gwella na gwarchod 'Nodweddion Arbennig' y Parc Cenedlaethol a bydd yn cael effaith andwyol ar gymeriad y dirwedd ehangach. Felly mae'r cynnig yn gwrthdaro â Pholisi Datblygu 1: Egwyddorion Datblygu Cyffredinol a Pholisi Datblygu 2: Datblygu a'r Dirwedd.	Mr Aled Lloyd
9.	NP5/65/284A	Codi adeilad amaethyddol i'w ddefnyddio fel storfa tail sych	Cae Goronwy, Bontddu. LL40 2UR	03/07/25 Oherwydd diffyg gwybodaeth am y gweithrediad a'r lefelau stocio y gellir gwneud penderfyniad cwbl wybodus arnynt, mae'r cais hwn yn methu â chydymffurfio â'r meini prawf a amlinellir ym mholisi Datblygu 1 o Gynllun Datblygu Lleol Eryri a fabwysiadwyd	Mr Aled Lloyd



Penderfyniad ar yr Apêl

gan C MacFarlane BSc(Anrh) MSc MRTPI

Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru

Dyddiad y penderfyniad: 26/06/2025

Cyfeirnod yr apêl: CAS-03919-B8Q3M2

Cyfeiriad y safle: Waen Fechan, Llanbedr-y-Cennin, Conwy LL32 8UR

- Gwneir yr apêl o dan adran 78 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn gwrthod rhoi caniatâd cynllunio.
- Gwneir yr apêl gan Mrs Helen Fenner yn erbyn penderfyniad Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
- Gwrthodwyd cais NP4/12/238, dyddiedig 1 Mehefin 2024, drwy hysbysiad dyddiedig 1 Awst 2024.
- Mae'r datblygiad arfaethedig yn cynnwys codi caban pren ar gyfer ymwelwyr/llety gwyliau.
- Cynhaliwyd ymweliad â'r safle ar 12 Mehefin 2025.

Penderfyniad

1. Gwrthodir yr apêl.

Mater Gweithdrefnol

2. Mae disgrifiadau gwahanol o'r datblygiad arfaethedig wedi cael eu cofnodi yn y ffurflenni cais ac apêl, sy'n cynnwys esboniad ychwanegol o'r cynllun. Rwyf wedi mabwysiadu'r disgrifiad yn hysbysiad penderfyniad yr Awdurdod gan fod hyn yn disgrifio'r datblygiad ger fy mron yn gywir ac yn gryno.

Y Prif Fater

3. Y prif fater yw p'un a fyddai'r cynnig yn dderbyniol o ystyried polisïau cynllunio sy'n ymwneud â llety gwyliau amgen.

Rhesymau

4. Mae safle'r apêl yn ddarn o dir o fewn cae ar oleddf, wedi'i leoli yng nghefn gwlad agored fel y'i nodwyd yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 (CDLI). Mae'r ardal gyfagos yn gynhenid wledig o ran ei chymeriad, yn cynnwys caeau, ardaloedd coediog ac adeiladau gwasgaredig, yn bennaf. Mae dwy Hawl Tramwy Cyhoeddus (PROW) yn pasio'n agos at safle'r apêl.
5. Wrth geisio cynnal cymunedau lleol mewn ffordd gynaliadwy sy'n briodol i'r Parc Cenedlaethol, mae Polisi Strategol C y CDLI (PS C) yn nodi'r dull gofodol o ddatblygu, gyda'r dull yng nghefn gwlad agored wedi'i gyfyngu i restr gyfyngedig o gategorïau. Ni fyddai'r cynnig yn dod o dan unrhyw un o'r eithriadau hyn ac felly byddai'n gwrthdaro â PS C.

6. Fodd bynnag, mae Polisi Datblygu 29 y CDLI (PD 29) yn caniatáu datblygiadau ar raddfa fach ar gyfer llety gwyliau amgen, yn amodol ar feini prawf penodol. Mae gofynion PD 29 yn cael eu helaethu gan Ganllawiau Cynllunio Atodol 8 mabwysiedig 'Llety i Ymwelwyr' 2020 (CCA).
7. Mae PD 29 hefyd yn adlewyrchu'r nod ehangach o greu economi wledig gynaliadwy a bennwyd ym Mholisi Strategol H (PS H), sy'n cefnogi'r sector amaethyddol a chyfleoedd ar gyfer arallgyfeirio gwledig nad ydynt yn effeithio'n negyddol ar 'Rinweddau Arbennig' y Parc Cenedlaethol, a thwristiaeth a hamdden sy'n gwneud y mwyaf o fuddion economaidd lleol, yn lleihau effeithiau amgylcheddol ac yn diogelu'r 'Rhinweddau Arbennig'. Ymhelaethir ar hyn ym Mholisi Strategol I (PS I), sy'n cefnogi twristiaeth gynaliadwy neu eco-dwristiaeth gan warchod a gwella tirwedd y Parc Cenedlaethol a'i 'Rinweddau Arbennig'. Mae paragraff 1.31 y CDLI yn nodi'r 'Rhinweddau Arbennig' fel y rheiny sy'n cynnwys tirweddau ansawdd uchel yr ardal.
8. Gan droi at faen prawf i o PD 29, mae hyn yn ei gwneud yn ofynnol i'r safle fod yn rhan o gynllun arallgyfeirio amaethyddol neu atyniad i dwristiaid. Nid wnaed unrhyw achos y dylid ystyried y cynnig o dan y gofyniad blaenorol ac, o ystyried absenoldeb unrhyw atyniad i dwristiaid ar y safle, rwy'n cytuno nad yw hyn yn cael ei gyflawni. O ran elfen flaenorol y maen prawf, mae Polisi Datblygu 20 (PD 20) yn nodi meini prawf ar gyfer cynigion arallgyfeirio amaethyddol yn fwy cyffredinol.
9. Er bod yr apelydd yn berchen ar rywfaint o dda byw ac yn nodi bod y tir yn dyddyn cofrestredig, mae diffyg tystiolaeth ynglŷn â graddfa a natur unrhyw fusnes sy'n cael ei wneud, nac unrhyw arwydd o sut y byddai'r cynnig yn gwella hyfywedd busnes fferm o'r fath, fel y cyfeirir ato yn y CCA. Mae'r cyflwyniadau ysgrifenedig yn nodi, er y bu cynnydd mewn cynhyrchiant yn ddiweddar ac y gwnaed gwerthiannau, mae'r allbynnau wedi bod at ddefnydd yr apelydd ei hun yn bennaf, sy'n awgrymu bod graddfa'r gweithgarwch yn fach ac yn bennaf at ddibenion personol yn hytrach na bod yn fusnes fferm wirioneddol y byddai'r cynnig yn helpu i'w gynnal.
10. Yn niffyg tystiolaeth ger fy mron, nid wyf o'r farn bod y cynllun yn gynnig arallgyfeirio amaethyddol at ddibenion PD 20 a maen prawf i PD 29, ac felly byddai'n methu bodloni gofynion y polisïau hyn.
11. Mae meini prawf ii-iv PD 20 yn ceisio atal niwed i gymeriad tirwedd, gyda pharagraff 6.47 y CDLI yn cyfeirio at yr angen i osgoi lefel parhauster a allai gynyddu effaith ar y dirwedd. Er nad bwriad y caban arfaethedig yw bod yn strwythur parhaol, a byddai'r lle parcio pwrpasol wedi'i leoli yn agos at y briffordd ac adeiladau presennol, byddai cyflwyno strwythur ynysig o fewn cae heb ei ddatblygu yn erydu ymddangosiad gwledig y safle ac yn ymddangos yn amlwg yn ei leoliad.
12. Er y byddai golygfeydd o'r cynnig o'r briffordd gerllaw a Waen Fechan yn cael eu sgrinio i raddau helaeth gan lystyfiant ar y ffin a lefelau tonnog y ddaear i'r gorllewin, byddai'r caban yn amlwg i'r rheiny fyddai'n defnyddio'r ddau PROW, ac yn arbennig o agos i'r PROW sy'n croesi'r cae o'r de-ddwyrain i'r gogledd-orllewin. O'r ddau PROW, byddai'r cynnig yn cael ei weld yng nghyd-destun y golygfeydd eang, agored o'r ardal wledig gyfagos, a fyddai'n ymddangos yn anghyson gan achosi niwed canlyniadol i gymeriad y dirwedd. Ni fyddai'r defnydd o ddeunyddiau naturiol yn drech na'r niwed sylfaenol a achosir gan osodiad a lleoliad y caban.
13. Byddai'r cynnig ar gyfer llety gwyliau tymor byr, gan felly gydymffurfio â maen prawf DP 29 v. Fodd bynnag, byddai'n methu cydymffurfio â meini prawf i a ii. Oherwydd y niwed a achosir i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal, ni fyddai'r cynnig ychwaith yn cyd-fynd â Pholisi Datblygu 1 a Pholisi Datblygu 2, sy'n caniatáu datblygu lle mae'n gydnaws â

chymeriad y safle a'r lleoliad, a dylai'r datblygiad gadw cymeriad, rhinweddau a golygfeydd y dirwedd.

14. Er y byddai'r cynnig yn cefnogi twristiaeth a'r economi wledig, er i raddau cymedrol o ystyried graddfa fach y datblygiad, byddai'n methu cytuno â PS H gan nad yw wedi dangos ei fod yn arallgyfeirio amaethyddol, yn ogystal â'r effeithiau negyddol sy'n deillio o hynny ar 'Rinweddau Arbennig' y Parc Cenedlaethol. Rwy'n cydnabod natur ynni-effeithlon ac amgylcheddol gynaliadwy y cynnig, a'r ddarpariaeth y byddai hyn yn ei wneud i gerddwyr a beicwyr ymweld â'r Parc Cenedlaethol. Fodd bynnag, mae PS I yn glir bod yn rhaid i gynigion twristiaeth ddiogelu a gwella'r dirwedd a'r 'Rhinweddau Arbennig', sy'n ofynion a fyddai'n cael eu torri gan y cynllun.
15. I gloi, byddai'r datblygiad arfaethedig yn annerbyniol oherwydd ei fethiant i gydymffurfio â pholisïau'r CDLI yn gysylltiedig â llety gwyliau amgen.

Materion Eraill

16. Nodaf fanteision y cynllun i'r apelydd wrth ddarparu incwm ac y gall helpu i gadw pobl leol yn yr ardal, fodd bynnag, nid yw'r ystyriaethau hyn yn gwrthbwysu'r gwrthdaro â'r CDLI, a'r niwed ehangach a pharhaol i gymeriad ac ymddangosiad yr ardal.
17. Er bod diffyg unrhyw wrthwynebiad gan eiddo cyfagos, nid yw hyn yn gwneud y cynnig yn dderbyniol, ac nid yw'n newid fy asesiad o rinweddau cynllunio'r apêl. Gwnaed cyfeiriadau at ddatblygiadau tebyg eraill yn yr ardal, fodd bynnag, nid wyf wedi cael manylion yr enghreifftiau hyn a, beth bynnag am hynny, mae'n rhaid i mi benderfynu ar y cynnig sydd ger fy mron ar ei rinweddau ei hun.
18. Wrth ddod i fy mhenderfyniad, rwyf wedi ystyried y ddyletswydd i wella lles economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy, o dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Rwyf wedi ystyried y ffyrdd o weithio a nodir yn adran 5 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol ac yn ystyried bod y penderfyniad hwn yn unol ag egwyddor datblygu cynaliadwy'r Ddeddf drwy ei chyfraniad tuag at un neu fwy o amcanion llesiant Gweinidogion Cymru, fel sy'n ofynnol gan adran 8 o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.

Casgliad

19. Am y rhesymau a roddir uchod, gwrthodir yr apêl.

Claire MacFarlane

AROLYGYDD



Penderfyniad ar yr Apêl

gan Iwan Lloyd BA BTP MRTPI

Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru

Dyddiad y penderfyniad: 03/07/2025

Cyfeirnod yr apêl: CAS-03473-T8J3P3

Cyfeiriad y safle: Tir ger Plas Gwynfryn, Llanbedr LL45 2NY

- Gwneir yr apêl o dan adran 174 Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y'i diwygiwyd gan Ddeddf Cynllunio a Digolledu 1991.
- Gwneir yr apêl gan Caroline Evans yn erbyn hysbysiad gorfodi a gyhoeddwyd gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri (yr Awdurdod).
- Cyhoeddwyd yr hysbysiad gorfodi, rhif NP5/62/ENF/426, ar 7 Mai 2024.
- Y tor-rheolaeth cynllunio fel yr honnir yn yr hysbysiad yw, heb ganiatâd cynllunio, newid defnydd sylweddol o'r Tir o goetir agored i ddefnydd cymysg, sef coetir agored a lleoli carafân sefydlog at ddibenion preswyl gyda pharaffernalia preswyl cysylltiedig.
- Mae gofynion yr hysbysiad fel a ganlyn:
 - 1) Rhoi'r gorau'n barhaol i ddefnyddio'r Tir at ddibenion preswyl;
 - 2) Rhoi'r gorau'n barhaol i ddefnyddio'r Tir ar gyfer lleoli carafân sefydlog at ddibenion preswyl;
 - 3) Gwaredu'r garafân sefydlog o'r Tir yn barhaol, gan gynnwys yr holl osodiadau a ffitiadau;
 - 4) Gwaredu'n barhaol o'r Tir yr holl offer a chyfarpar trydanol, draenio a dŵr a ddefnyddir mewn cysylltiad â lleoli'r garafân sefydlog at ddibenion preswyl;
 - 5) Gwaredu'n barhaol o'r Tir yr holl osodiadau, ffitiadau a pharaffernalia domestig eraill gan gynnwys (heb gyfyngiad) y sied sydd ynghlwm wrth y garafân sefydlog, decin, ramp, potiau planhigion, dysglau lloeren, poteli nwy, a biniau sbwriel domestig.
- Y cyfnod ar gyfer cydymffurfio â'r gofynion yw 3 mis.
- Mae'r apêl yn mynd rhagddi ar y seiliau a nodir yn adran 174(2)(c), (f) a (g) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 fel y'i diwygiwyd.
- Gwnaed ymweliad â'r safle ar 3 Mehefin 2025.

Penderfyniad

1. Cyfarwyddir y dylid amrywio'r hysbysiad gorfodi wrth ddileu "3 mis" ym mharagraff 6 yr hysbysiad a rhoi "6 mis" yn ei le fel y cyfnod ar gyfer cydymffurfio.
2. Yn ddarostyngedig i'r amrywiad hwn, gwrthodir yr apêl, a chadarnheir yr hysbysiad gorfodi.

Yr apêl ar sail (c)

3. Sail yr apêl yw nad yw'r materion a nodwyd yn yr hysbysiad gorfodi (os oeddent wedi digwydd) yn gyfystyr â thor-rheolaeth cynllunio. Mae'r apelydd yn dadlau nad datblygiad o'r tir yw'r garafán breswyl o dan Adran 55(2)(d) y Ddeddf fel y'i diwygiwyd – *'defnyddio unrhyw adeiladau neu dir arall o fewn cwrtil tŷ annedd at unrhyw ddiben sy'n atodol i fwynhad y tŷ annedd fel y cyfryw'*. Felly, mae'r apelydd yn dadlau na fu newid defnydd sylweddol fel yr honnir yn yr hysbysiad gorfodi (HG).
4. Mewn apêl ar sail (c), cyfrifoldeb yr apelydd yw dangos yn ôl pwysau tebygolrwydd nad yw'r materion a nodir yn yr HG yn gyfystyr â thor-rheolaeth cynllunio. Asesiad o ffaith a graddfa'r dystiolaeth sydd ar gael yw hyn. Nodir bod yr apelydd wedi talu ffi er mwyn caniatáu i Dystysgrif Defnydd neu Ddatblygiad Cyfreithlon gael ei rhoi, os bydd canlyniad yr apêl o blaid yr apelydd.
5. Mae Plas Gwynfryn yn neuadd fawr o fewn ei thir helaeth ei hun, wedi'i ffinio i'r gogledd gan wal gerrig, gwrych a rheilins yn rhannol ar hyd y terfyn hwn, ond hefyd wedi'i ffinio gan lôn. Ar yr ochr orllewinol wrth ymyl y lôn, mae amrywiaeth o dai allan sy'n gysylltiedig â'r Plas, a gyferbyn mae bwthyn bach â'i gwrtil ei hun, y rhoddwyd caniatâd ar ei gyfer fel rhandy i'r Plas.
6. Mae carafán breswyl yr HG wedi'i lleoli i'r dwyrain o Blas Gwynfryn ac i'r gogledd o'r lôn. Mae carafán yr HG wedi'i gosod ar arglawdd uwch wrth ymyl y lôn. Mae tir yr HG yn ymddangos fel rhan o gilfach goediog sydd â sail galed o agregau carreg wedi'i gosod i greu sylfaen wastad ar gyfer lleoli'r garafán. Mae gan y darn hwn o dir yn yr HG ei fynediad ei hun i'r lôn.
7. Nid oes unrhyw ddadl bod y garafán yn cael ei defnyddio fel preswylfa ac mae ganddi'r holl gyfleusterau ar gyfer bywyd domestig o ddydd i ddydd. Ynghlwm wrth y garafán mae adeilad a ddefnyddir ar hyn o bryd fel ystafell ar gyfer golchi dillad. Mae gan yr adeilad hwn ddrws ar wahân a mynediad ar ramp i fyny at y fynedfa. Tybir mai dyma'r prif ddrws mynediad i'r garafán gan nad oes grisiau i fyny at ddrws gosodedig y garafán. Mae'r garafán a'r adeilad wedi'u cysylltu â chyflenwad dŵr/trydan/nwy LPG ac mae pibellau carthion yn amlwg ar gyfer draenio, fel y nodir yn yr HG.
8. Yn ôl y dystiolaeth, defnyddir Plas Gwynfryn fel llety gwyliau a gaiff ei reoli gan yr apelydd, sy'n byw yn y garafán breswyl. Mae'r rhandy a gafodd caniatâd cynllunio yn gartref i fam yr apelydd, ac mae gan yr apelydd ddyletswyddau gofalu amdani.
9. Ar gyfer defnydd atodol, dylai'r garafán breswyl fod yn gysylltiedig yn swyddogaethol â'r prif ddefnydd. Plas Gwynfryn yw'r brif annedd ar y safle hwn. Mae'r rhandy wedi cael caniatâd cynllunio mewn cysylltiad â Phlas Gwynfryn. Yn fy marn i, er bod y rhandy wedi'i rwymo gan amod, mae'n uned gynllunio ar wahân oherwydd ei fod ar wahân yn ffisegol oddi wrth Blas Gwynfryn. Mae Plas Gwynfryn yn dŷ annedd heb gyfyngiadau, a rhaid mai dyma brif ddefnydd y tir dan sylw, ac er y ffaith ei fod yn cael ei ddefnyddio fel llety gwyliau, ni fyddai unrhyw newid defnydd sylweddol amlwg i'w wrthdroi.
10. Nid yw defnydd y garafán breswyl yn gysylltiedig yn swyddogaethol â'r prif ddefnydd (Plas Gwynfryn) oherwydd mae'n brif ddefnydd ynddo'i hun. Ar ben hynny, ni all defnydd atodol fod yn ddefnydd sy'n annatod wrth y prif ddefnydd neu'n rhan hanfodol ohono. Mae

carafân at ddefnydd preswyl yn ddefnydd annatod neu hanfodol gan ei fod yn atgynhyrchu'r prif ddefnydd preswyl, ac ni all fod yn atodol gan mai'r defnydd honedig ei hun yw prif ddefnydd y tir.

11. Yn ail, ac yr un mor arwyddocaol, yw'r berthynas swyddogaethol, sy'n un y dylid ei chael fel rhywbeth arferol ac nid yn seiliedig ar ddewis personol. Nid yw defnydd preswyl o dir, ar wahân ac yn annibynnol, sy'n digwydd oherwydd gosod carafân breswyl ar dir yr HG, yn ddefnydd sy'n gysylltiedig yn swyddogaethol â phrif ddefnydd Plas Gwynfryn, oherwydd mae prif ddefnydd tir fel hyn, yn arferol, yn creu ac yn ffurfio uned gynllunio newydd.
12. Ynghylch haerïad yr apelydd nad yw datblygiad honedig yr HG yn ddatblygiad o gwbl o dan Adran 55(2)(d), rwy'n anghytuno, am y rhesymau a amlinellaf uchod.
13. Mae'r uned gynllunio yn gysyniad sydd wedi esblygu fel ffordd o benderfynu ar yr ardal ffisegol fwyaf priodol ar gyfer asesu perthnasedd y newid defnydd yn ei herbyn. Y rheol gyffredinol yw y dylid asesu perthnasedd y newid gan ystyried y safle cyfan dan sylw, sef yr uned feddiannaeth, oni bai y gellir nodi ardal lai o faint sydd, fel mater o ffaith a graddfa, ar wahân ac yn wahanol yn ffisegol, ac sy'n cael ei meddiannu at ddibenion gwahanol ac anghysylltiedig. Mae'r cysyniad o wahanu ffisegol a swyddogaethol yn bwysig i'r canfyddiad o'r uned gynllunio.
14. Mae cyfraith achosion yn awgrymu tri chategori bras o ran gwahaniaethu. Hynny yw, uned gynllunio sengl, lle mae un prif ddefnydd i'r uned a feddiannir, ac mae unrhyw weithgareddau eraill yn ategol neu'n atodol. Neu uned gynllunio sengl sydd mewn defnydd cymysg oherwydd bod y tir yn cael ei ddefnyddio ar gyfer dau weithgaredd neu fwy, ac nid yw'n bosibl dweud bod un gweithgaredd yn ategol i weithgaredd arall. Neu mae'r uned a feddiannir yn cynnwys dwy ardal neu fwy sydd ar wahân yn ffisegol ac yn cael eu meddiannu at ddibenion gwahanol a digyswllt. Dylid ystyried pob ardal sydd â phrif ddefnydd gwahanol fel uned gynllunio ar wahân.
15. Mae wedi'i sefydlu bod rhaid cynnal defnydd atodol neu ategol yn yr un uned gynllunio â'r prif ddefnydd. Fodd bynnag, mae hefyd wedi'i sefydlu y byddai'n gamddefnydd o'r cysyniad hwn i drin defnydd neu ddefnyddiau mewn un uned gynllunio fel rhai atodol i weithgareddau a gynhelir y tu allan i'r uned yn gyfan gwbl.
16. O ran y mater hwn, rwyf o'r farn bod uned gynllunio newydd wedi'i ffurfio sydd ar wahân yn ffisegol oddi wrth Blas Gwynfryn ac ar wahân yn swyddogaethol oddi wrth Blas Gwynfryn. Mae ardal cynllun yr HG yn wahanol yn ffisegol i ardal a gardd Plas Gwynfryn. Ar wahân, oherwydd y wal, y gwrych a'r rheilins, a'r lôn. Mae tir yr HG yn uwch na'r lôn ar ei ochr ogleddol ac mae ganddo ei fynediad annibynnol a'i ardd ei hun. Mae ganddo ei gwrtil ei hun, ac mae'r holl nodweddion ffisegol yn dangos, fel mater o ffaith a graddfa, rhan o'r safle sydd ar wahân yn ffisegol oddi wrth Blas Gwynfryn.
17. Ceir gwahanu swyddogaethol oherwydd mae'r garafân wedi'i meddiannu gan deulu'r apelydd fel llety byw sy'n annibynnol ar Blas Gwynfryn, ac am y rhesymau a amlinellwyd eisoes uchod. Mae dwy gydran uned gynllunio ar wahân wedi'u sefydlu fel mater o ffaith a graddfa wrth nodi ardal cynllun yr HG fel ardal lai o faint o uned fwy Plas Gwynfryn.
18. Hyd yn oed pe bai modd dehongli'r garafân breswyl fel defnydd atodol, ac nid wyf yn derbyn hynny, nid yw'r defnydd yn digwydd yn yr un uned gynllunio â'r prif ddefnydd. Mae datblygiad honedig yr HG, i bob pwrpas, yn brif ddefnydd ynddo'i hun mewn uned gynllunio ar wahân a gwahanol.
19. Mae newid defnydd sylweddol wedi digwydd fel y disgrifir yn yr HG, oherwydd ni ellir ei ystyried yn ddefnydd atodol ac mae uned gynllunio newydd wedi'i ffurfio. O ran y materion a grybwyllir uchod, oherwydd bod safle'r HG yn uned gynllunio wahanol ac ar wahân oddi

wrth yr uned gynllunio sy'n bodoli ar gyfer Plas Gwynfryn, ni ellir ei ddehongli fel cwrtil. Felly, mae haerriad yr apelydd y daw datblygiad honedig yr HG o fewn Adran 55(2)(d) yn methu.

20. Mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer y newid defnydd sylweddol o'r tir, ac mae hyn yn gyfystyr â thor-rheolaeth cynllunio. Nid oes cofnod o ganiatâd cynllunio ar gyfer y datblygiad yn yr HG.

21. Felly, nid yw'r apêl ar sail (c) yn llwyddo.

Yr apêl ar sail (f)

22. Mae dadl yn codi o dan sail (f) sy'n debyg i'r dadleuon a ystyriwyd eisoes o dan yr apêl ar sail (c). Mae'r apelydd yn dadlau y cafodd y tir dan sylw ei ddefnyddio erioed fel lleoliad ar gyfer storio deunydd a pheiriannau ar gyfer cynnal a chadw'r ystad. Mae'n bosibl iawn fod hynny'n wir, ond mae'r honiad o newid defnydd sylweddol yn ymwneud â defnydd preswyl y tir, sydd wedi'i ystyried gennyf o dan yr apêl ar sail (c).

23. O dan sail (f), ceir dadl, i bob golwg, bod y tir wedi'i ddefnyddio fel hyn ers 20 mlynedd, a chefnogir hyn gan ffotograffau yn atodiad 2. Byddai hyn yn apêl ar sail gudd (d), er nad yw wedi'i phledio'n ffurfiol. Nid yw'r delweddau hanesyddol hyn yn ymwneud â'r 20 mlynedd diwethaf; fe'u cymerwyd yn 2017, ac maent yn dangos peiriant cloddio yn clirio'r safle ac yn torri i mewn i'r arglawdd i greu mynedfa. Mae'r drydedd ddelwedd yn dangos peiriannau ymhlith y coed. Mae'r bedwaredd ddelwedd yn dangos gweddillion strwythur o frics yn 2018. Nid oes unrhyw dystiolaeth ategol mai dyma safle apêl yr HG gan fod y ddelwedd wedi'i chymryd yn agos. Nid oes unrhyw awyrluniau hanesyddol, ac nid yw'r dystiolaeth sydd ger fy mron yn dangos, yn ôl pwysau tebygolrwydd, bod statws preswyl yn perthyn i dir yr apêl fel yr honnir yn yr HG.

24. Mae'r apelydd yn gofyn am gadw'r strwythur pren ar dir yr HG. Fodd bynnag, mae'r strwythur hwn yn hwyluso'r newid defnydd sylweddol o'r tir, ac nid yw'n achosi'r newid defnydd. Felly, mae'n gyfreithlon, yn ôl cyfraith achosion gyfredol, i ymosod ar hyn a gwaredu'r strwythur. Fe'i defnyddir fel ystafell ar gyfer golchi dillad, yn ôl fy archwiliad gweledol o'r safle. Mae'n amlwg ei fod yn gydran, yn ategol i'r newid defnydd sylweddol ac yn hwyluso hynny. Diben yr HG yw unioni'r tor-rheolaeth cynllunio o dan Adran 173(4)(a), yn ôl y ffordd y mae'r gofynion wedi'u gosod.

25. Ni fyddai unrhyw gam llai yn cyflawni'r diben hwnnw. Ni fyddai sgrinio ychwanegol yn bodloni camau adferol yr HG. Nid cadw sied ar y tir ar gyfer storio yw diben presennol a honedig y sied yn yr HG, fel y canfuwyd.

26. Felly, mae'r apêl ar sail (f) yn methu.

Yr apêl ar sail (g)

27. Mae'r apelydd yn crybwyll amgylchiadau personol ac yn nodi bod 3 mis yn gyfnod rhy fyr i gydymffurfio â'r HG. Mae'r apelydd yn gofyn am 12 mis er mwyn caniatáu cwblhau eiddo arall sy'n cael ei adnewyddu i fod yn gartref teuluol. Mae'r apelydd wedi dogfennu bod ganddi blant ifanc a phartner sy'n dioddef o afiechyd. Yn ogystal, mae'r apelydd yn gofalu am ei mam ac mae angen iddi fyw gerllaw.

28. Mae'r apelydd yn nodi bod y garafán wedi'i bwriadu fel ateb tymor byr, ac mae'n nodi bod hyn yn dangos bod angen darparu llety yn ychwanegol i'r rhandy a ddarparwyd eisoes ar gyfer mam yr apelydd. Mae'r apelydd wedi archwilio opsiynau ar gyfer llety arall, ond y bwriad gyda'r garafán oedd darparu llety fforddiadwy.

29. Ar ben hynny, mae'r apelydd yn gofyn am ragor o amser i gael gwared ar strwythurau o'r tir, a'r angen i gadw gwrychoedd yn ystod y tymor nythu. Mae angen rhagor o amser ar gyfer gwneud ymholiadau cyn cyflwyno gyda'r Awdurdod, mewn perthynas ag anghenion

gofal mam yr apelydd a gofynion llety'r apelydd, ac mae asiant yr apelydd wedi cael cyfarwyddyd i gyflwyno cais cynllunio i'r perwyl hwn.

30. Mae'r Awdurdod yn nodi ei fod wedi gofyn am waredu'r garafán ym mis Mai 2021. Mae'r Awdurdod yn honni nad yw'r apelydd wedi darparu tystiolaeth o'r dyddiad gorffen tebygol ar gyfer gwaith adnewyddu'r eiddo, ac nad oes unrhyw sicrwydd y byddai'r gwaith yn cael ei gwblhau o fewn 12 mis.
31. Mae'r Awdurdod hefyd yn dadlau nad yw'r apelydd wedi esbonio pam na ellid darparu llety arall i'r teulu ym Mhlas Gwynfryn. Nid yw'r Awdurdod yn derbyn y rheswm pam y dylid gohirio symud y garafán er mwyn cyflwyno ymholiadau cyn-ymgeisio. Yn hyn o beth, cyflwynwyd yr ymholiad i'r Awdurdod a rhoddwyd ymateb ym mis Mai 2023.
32. Mae'r HG yn ei gwneud yn ofynnol i'r tir preswyl a'r garafán breswyl ddod i ben a gwaredu'r garafán o'r tir. Mae gan yr apelydd blentyn ifanc a phlentyn hŷn o oed ysgol. Mae gan bartner yr apelydd broblemau iechyd ac mae'r apelydd yn gofalu am ei mam yn y rhandy, ychydig bellter o garafán yr HG.
33. O ran yr apêl ar sail (g) ynghylch a yw'r amser ar gyfer cydymffurfio a nodir yn yr HG yn rhy fyr, bydd yn ofynnol i mi ystyried hawliau meddianwyr y safle mewn perthynas ag Atodlen 1, Erthygl 8 Deddf Hawliau Dynol 1998, yng nghyd-destun a yw'r amser ar gyfer cydymffurfio yn gymesur.
34. Mae plant yn cael eu heffeithio gan y byddent yn colli eu llety presennol hyd nes y bydd yr eiddo arall wedi'i adnewyddu ac ar gael. Mae lles pennaf y plant yn brif ystyriaeth o dan Erthygl 3(1) Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn. Daw Erthygl 3(1) i gyd-destun cyfraith gyhoeddus, ac ystyrir 'wrth wneud yr asesiad cymesuredd o dan Erthygl 8, rhaid i les pennaf y plentyn fod yn brif ystyriaeth'. Mae Erthygl 8 yn hawl amodol ac mae'n berthnasol yn yr achos hwn. Mae ymdrin â hyn yn cynnwys cydbwysu hawliau sylfaenol unigolion yn erbyn buddiannau cyfreithlon pobl eraill a budd ehangach y cyhoedd.
35. Mae'r plant cyn oed ysgol ac o oed ysgol, sef nodweddion gwarchodedig yn gysylltiedig â Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus sydd wedi'i chynnwys yn Neddf Cydraddoldeb 2010. Mae Dyletswydd Cydraddoldeb y Sector Cyhoeddus yn nodi'r angen i ddileu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth, ac i hyrwyddo cyfle cyfartal a meithrin cysylltiadau da rhwng pobl sy'n rhannu nodwedd warchodedig a phobl nad ydynt yn ei rhannu.
36. O ystyried y penderfyniad ymwybodol i symud i eiddo newydd, ar ôl ei gwblhau, byddai'r apelydd wedi ystyried darpariaethau addysg ac iechyd y plant a'i phartner, ac yn yr achos hwn, anghenion llety ei mam a'i gofal yn y dyfodol. O ganlyniad, ar sail y dystiolaeth sydd ar gael, ni fyddai symud y garafán o'r safle, a ystyrir yn fesur tymor byr, yn dangos y byddai lles pennaf plant yr apelydd, er yn brif ystyriaeth, yn cael ei effeithio'n sylweddol.
37. Gan gofio nad oes apêl ar sail (a) yn yr achos hwn, rhaid i mi ystyried a yw'r amser ar gyfer cydymffurfio yn gymesur o ystyried buddiant preifat yr apelydd (gan gofio'r dyletswyddau a grybwyllwyd uchod) a budd y cyhoedd o orfodi gwaredu'r garafán a wrthodwyd yn flaenorol o dan apêl gynllunio cyf: CAS-01882-P5W1B1 yn gysylltiedig â lleoli carafán sefydlog am gyfnod dros dro o 3 blynedd.
38. Mae'r Awdurdod wedi bod yn ceisio gwaredu'r garafán ers mis Mai 2021. Fodd bynnag, mae gan yr apelydd hawl i dybio llwyddiant yn yr apêl hon. Cafodd y cyngor cyn ymchwiliad a roddwyd gan yr Awdurdod ei gyfleu ym mis Mai 2023. Gwnaed y penderfyniad gan yr Arolygydd blaenorol ym mis Ionawr 2023 a gwnaed ymweliad â'r safle ym mis Rhagfyr 2022. Ymddengys i mi mae'n rhaid bod y gwaith adnewyddu ar yr

eiddo dan sylw bron wedi'i gwblhau erbyn hyn, gan fod y pwynt hwn wedi'i grybwyll yn y penderfyniad ar yr apêl flaenorol ym mis Ionawr 2023.

39. Rwyf o'r farn y byddai'r deuddeg mis a geisir gan yr apelydd yn debyg i ganiatâd cynllunio dros dro na fyddai'n gymesur â buddiant yr Awdurdod o ran unioni'r tor-rheolaeth cynllunio.

40. At ei gilydd, rwyf o'r farn bod 6 mis ar gyfer y cyfnod cydymffurfio yn gymesur, o ystyried y pwyntiau hyn yng nghyd-destun materion gwrthgyferbyniol budd y cyhoedd yn erbyn buddiannau preifat yr apelydd.

41. I'r graddau hyn, mae'r apêl ar sail (g) yn llwyddo.

Casgliad

42. Mae'r apeliadau ar sail (c) ac (f) yn methu, ond mae'r apêl ar sail (g) yn llwyddo.

43. Byddaf yn amrywio'r HG yn unol â hynny. Yn ddarostyngedig i'r amrywiad hwn, rwy'n gwrthod yr apêl, a chadarnheir yr hysbysiad gorfodi.

Iwan Lloyd

AROLYGYDD



Penderfyniad ar yr Apêl

gan C MacFarlane BSc (Anrh) MSc MRTPI

Arolygydd a benodwyd gan Weinidogion Cymru

Dyddiad y penderfyniad: 03/07/2025

Cyfeirnod yr apêl: CAS-03915-D4H2L7

Cyfeiriad y safle: Maes Lledfan, Rhoslefain, Tywyn, Gwynedd LL36 9NH

- Gwneir yr apêl o dan Adran 106B Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 yn erbyn gwrthod rhyddhau rhwymedigaeth gynllunio.
- Gwneir yr apêl gan Mr Alan Peter Francis a Mrs Susan Ann Francis yn erbyn y penderfyniad gan Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri.
- Y datblygiad y mae'r rhwymedigaeth gynllunio yn ymwneud ag ef yw codi tŷ, gweithdy ynghlwm, a garej ar wahân.
- Gwnaed y rhwymedigaeth gynllunio, ddyddiedig 16 Medi 2002, rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Alan Peter Francis a Susan Ann Francis.
- Gwrthodwyd y cais, Cyf NP5/69/98E, dyddiedig 23 Ebrill 2024, drwy hysbysiad dyddiedig 12 Medi 2024.
- Roedd y cais yn gofyn am ryddhau'r rhwymedigaeth gynllunio.
- Gwnaed ymweliad â'r safle ar 12 Mehefin 2025.

Penderfyniad

1. Caniateir yr apêl. Nid yw'r rhwymedigaeth gynllunio, ddyddiedig 16 Medi 2002, a wnaed rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri ac Alan Peter Francis a Susan Ann Francis, yn cyflawni diben defnyddiol mwyach ac fe'i rhyddheir.

Prif Fater

2. Y prif fater yw a yw'r rhwymedigaeth yn parhau i gyflawni diben defnyddiol.

Rhesymau

3. Mae eiddo'r apêl yn annedd ddeulawr gyda gweithdy unllawr ynghlwm, garej ar wahân, a rhandy unllawr, wedi'i leoli yn Rhoslefain, sydd wedi'i ddynodi'n 'anheddiad llai' yng Nghynllun Datblygu Lleol Eryri 2016-2031 (CDLI). Mae'r rhwymedigaeth gynllunio sy'n berthnasol i'r eiddo a'r apêl hon yn ei gwneud yn ofynnol i feddiannaeth yr annedd gael ei chyfyngu i bersonau sy'n cael eu cyflogi neu a gafodd eu cyflogi ddiwethaf mewn masnach, busnes neu broffesiwn rheolaidd mewn lleoliad o fewn radiws o 30 milltir o'r annedd, gan gynnwys dibynyddion personau o'r fath sy'n byw gyda nhw neu wraig weddw neu ŵr gwedd personau o'r fath.

4. Mae'r CDLI, yn bennaf drwy Bolisiâu Strategol A, C a G, a Pholisi Datblygu 30, yn ceisio bodloni anghenion tai cymunedau lleol, yn bennaf wrth ddarparu tai fforddiadwy. Mae cyfleoedd datblygu yn Rhoslefain wedi'u cyfyngu i ddwy annedd fforddiadwy yn ystod oes y CDLI. Fodd bynnag, nid yw'r rhwymedigaeth dan sylw yn cyfyngu meddiannaeth i bobl sydd angen tai fforddiadwy. Ar ben hynny, yn seiliedig ar y wybodaeth werthuso a ddarparwyd, mae'n amlwg y byddai gwerth yr eiddo, gyda'r cyfyngiad meddiannaeth a hebddo, yn sylweddol uwchlaw'r lefel y mae'r Awdurdod yn ei hystyried yn fforddiadwy at ddibenion y CDLI ac yn seiliedig ar incwm canolrifol lleol.
5. Er y gallai darpar feddianwyr fod yn aml-genhedlaeth ac felly â mynediad gwell at gyllid, mae'n annhebygol y bydd senario o'r fath yn gynrychioliadol o'r rhan fwyaf o brynwyr. Yn ogystal, nid oes llawer o dystiolaeth feintiol i gefnogi honiad yr Awdurdod y gallai'r gwerth cyfyngedig fod yn fforddiadwy i bâr sy'n ennill incwm canolrifol ar gyfer yr ardal, yn hytrach nag unigolyn.
6. Nid wyf wedi fy narbwyllo gan farn yr Awdurdod fod yr eiddo yn fath o dŷ canolradd oherwydd bod y gwerth cyfyngedig yn llai na'r gwerth ar y farchnad agored (h.y. heb gyfyngiad) a'i fod yn destun cyfyngiad meddiannaeth. Er bod paragraff 5.2 Nodyn Cyngor Technegol 2 'Cynllunio a Thai Fforddiadwy' yn adlewyrchu'r dehongliad hwn, mae wedi'i ragflaenu gan y diffiniad ym mharagraff 5.1 bod tai fforddiadwy, sy'n cynnwys tai canolradd, ar gyfer y rheiny sydd heb fod yn gallu fforddio tai ar y farchnad. O ystyried y byddai gwerth cyfyngedig yr eiddo allan o gyrraedd pobl sydd ag angen o'r fath, ni ellir ystyried ei fod yn bodloni'r diffiniad o dai fforddiadwy.
7. Mae manylion gwerthiant tai marchnad agored a ddarparwyd gan yr apelydd yn dangos bod ystod eang o eiddo ar gael o fewn radiws o 5 milltir, sydd â phris sy'n cyfateb i neu islaw gwerth cyfyngedig eiddo'r apêl. Er nad yw'r enghreifftiau hyn yn union gymaradwy ag eiddo'r apêl o ran lleoliad a llety, maent yn dangos, yn gyffredinol, y byddai prynwyr sy'n bodloni'r gofyniad ar gyfer meddiannaeth ac yn gallu fforddio gwerth cyfyngedig yr eiddo yn gallu diwallu eu hanghenion tai ar y farchnad agored.
8. Rwy'n cydnabod bod cyfleoedd datblygu yn Rhoslefain yn gyfyngedig, ac mae'n bosibl bod angen tai fforddiadwy yn yr ardal gyfagos, fodd bynnag, ni fyddai'r rhwymedigaeth yn diwallu'r angen hwn oherwydd diffyg fforddiadwyedd eiddo'r apêl. Er y byddai'n cyfyngu meddiannaeth i berson sy'n gweithio o fewn 30 milltir, byddai unrhyw feddianwyr o'r fath yn gallu cael mynediad at eiddo ar y farchnad agored. Nid yw absenoldeb marchnata eiddo'r apêl hyd yma yn newid fy nghasgliadau ar y pwyntiau hyn.
9. Rwyf wedi ystyried y penderfyniad ar apêl a nodwyd gan yr Awdurdod ond nid wyf wedi derbyn y wybodaeth fanwl a lywiodd y penderfyniad hwn ac mae gwahaniaethau sylweddol yng ngwerth yr eiddo o gymharu â'r apêl sydd ger fy mron. Beth bynnag, rwyf wedi ystyried yr achos hwn yn ôl ei rinweddau ei hun.
10. Felly, rwyf o'r farn nad yw'r rhwymedigaeth yn parhau i gyflawni diben defnyddiol ac mae'n methu cyflawni'r profion a nodir yng Nghylchlythyr 13/97 'Rhwymedigaethau Cynllunio' a'r rhai yn Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol 2010. Fel y cyfryw, ni fyddai ei rhyddhau yn tanseilio amcanion polisi'r CDLI o geisio darparu tai fforddiadwy ar gyfer anghenion lleol.

Casgliad

11. Am y rhesymau a roddir uchod, caniateir yr apêl a chaiff y rhwymedigaeth gynllunio ei rhyddhau.
12. Wrth wneud fy mhenderfyniad, rwyf wedi ystyried y ddyletswydd i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru, yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy o dan adran 3 Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015

Cyf: CAS-03915-D4H2L7

(Deddf LICD). Rwyf wedi ystyried y ffyrdd o weithio a amlinellir yn adran 5 Deddf LICD ac rwyf o'r farn bod y penderfyniad hwn yn unol â'r egwyddor datblygu cynaliadwy trwy ei gyfraniad at un neu fwy o amcanion llesiant Gweinidogion Cymru, fel sy'n ofynnol yn ôl adran 8 Deddf LICD.

Claire MacFarlane

AROLYGYDD